



MUNICÍPIO DE IRUPI/ES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000006/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 000194

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE IRUPI/ES comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000006/2026 referente à *Contratação de Empresa especializada para execução da obra de construção da Escola Polo no Município de Irupi – ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - 22.517.836/0001-09

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	8,00	M²	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 285,52	R\$ 2.284,1600	R\$ 316,96	R\$ 2.535,68	R\$ 251,52
Descrição: Placa de obra nas dimensões de 2.0x4.0m, padrão DER - Placa de obra nas dimensões de 2.0x4.0m, padrão DER										
1	2	14,50	M²	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 1.034,87	R\$ 15.005,6150	R\$ 1.148,83	R\$ 16.658,04	R\$ 1.652,42
Descrição: BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2 - DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)										
1	3	10,90	M²	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 712,17	R\$ 7.762,6530	R\$ 790,60	R\$ 8.617,54	R\$ 854,89
Descrição: BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2 - DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)										
1	4	10,90	M²	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 495,08	R\$ 5.396,3720	R\$ 549,60	R\$ 5.990,64	R\$ 594,27
Descrição: BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2 - DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)										
1	5	9,08	M²	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 479,71	R\$ 4.355,7668	R\$ 532,54	R\$ 4.835,46	R\$ 479,70
Descrição: REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM - PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURN), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)										
1	6	1,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 15.398,16	R\$ 15.398,1600	R\$ 17.093,87	R\$ 17.093,87	R\$ 1.695,71
Descrição: UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2 - PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)										
1	7	12,00	M²	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 247,64	R\$ 2.971,6800	R\$ 274,91	R\$ 3.298,92	R\$ 327,24
Descrição: GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2 - EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)										
1	8	6,00	M²	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 247,64	R\$ 1.485,8400	R\$ 274,91	R\$ 1.649,46	R\$ 163,62

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2 - DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)										
1	9	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.251,63	R\$ 2.251,6300	R\$ 2.499,59	R\$ 2.499,59	R\$ 247,96
Descrição: RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L - INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)										
1	10	25,00	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 67,88	R\$ 1.697,0000	R\$ 75,35	R\$ 1.883,75	R\$ 186,75
Descrição: REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA DSÁGUA DIÂM. 3/4 - CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)										
1	11	20,00	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 600,80	R\$ 12.016,0000	R\$ 666,96	R\$ 13.339,20	R\$ 1.323,20
Descrição: REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS. - CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)										
1	12	25,00	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 531,17	R\$ 13.279,2500	R\$ 589,67	R\$ 14.741,75	R\$ 1.462,50
Descrição: REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO - INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)										
1	13	200,00	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 187,25	R\$ 37.450,0000	R\$ 207,87	R\$ 41.574,00	R\$ 4.124,00
Descrição: TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M - INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)										
1	14	484,10	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 32,54	R\$ 15.752,6140	R\$ 36,12	R\$ 17.485,69	R\$ 1.733,08
Descrição: LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO - (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM										
1	15	1.043,80	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,33	R\$ 14.957,6540	R\$ 15,91	R\$ 16.606,86	R\$ 1.649,20
Descrição: LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA										
1	16	230,41	t	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 6,59	R\$ 1.518,4019	R\$ 7,32	R\$ 1.686,60	R\$ 168,20
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE T). AF07/2020										
1	17	2.258,02	TXKM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,21	R\$ 4.990,2242	R\$ 2,45	R\$ 5.532,15	R\$ 541,92
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TXKM). AF07/2020										
1	18	359,48	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,09	R\$ 43.529,4332	R\$ 134,42	R\$ 48.321,30	R\$ 4.791,87
Descrição: Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 3.0cm - Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 13 esp. 3.0cm										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	19	90,81	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 85,20	R\$ 7.737,0120	R\$ 94,58	R\$ 8.588,81	R\$ 851,80
Descrição: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM - REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 13										
1	20	122,53	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,21	R\$ 270,7913	R\$ 2,45	R\$ 300,20	R\$ 29,41
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100 por cento PROCTOR INTERMEDIÁRIO - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100 por cento PROCTOR INTERMEDIÁRIO										
1	21	12,25	M³	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 312,87	R\$ 3.832,6575	R\$ 347,32	R\$ 4.254,67	R\$ 422,01
Descrição: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100 por cento PROCTOR MODIFICADO - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100 por cento PROCTOR MODIFICADO										
1	22	122,53	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 117,51	R\$ 14.398,5003	R\$ 130,45	R\$ 15.984,04	R\$ 1.585,54
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, - ESPESSURA 8 CM. AF10/2022										
1	23	392,48	M³	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 20,63	R\$ 8.096,8624	R\$ 22,90	R\$ 8.987,79	R\$ 890,93
Descrição: ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA										
1	24	209,14	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 39,47	R\$ 8.254,7558	R\$ 43,82	R\$ 9.164,51	R\$ 909,76
Descrição: APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG - APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG										
1	25	250,25	M³	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 81,29	R\$ 20.342,8225	R\$ 90,24	R\$ 22.582,56	R\$ 2.239,74
Descrição: REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM.. - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM										
1	26	1.054,43	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 129,62	R\$ 136.675,2166	R\$ 143,89	R\$ 151.721,93	R\$ 15.046,72
Descrição: FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)										
1	27	10,48	M³	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 853,11	R\$ 8.940,5928	R\$ 947,06	R\$ 9.925,19	R\$ 984,60
Descrição: FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3, - (BRITA 1 E 2) - (5 por cento DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO).										
1	28	5.050,70	KG	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,55	R\$ 63.386,2850	R\$ 13,93	R\$ 70.356,25	R\$ 6.969,97
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM - DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM										
1	29	4.413,00	KG	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,39	R\$ 59.090,0700	R\$ 14,87	R\$ 65.621,31	R\$ 6.531,24
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1) - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	30	10,10	KG	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,96	R\$ 130,8960	R\$ 14,39	R\$ 145,34	R\$ 14,44
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM										
1	31	131,75	M³	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 955,26	R\$ 125.855,5050	R\$ 1.060,46	R\$ 139.715,61	R\$ 13.860,10
Descrição: FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA - (COM BRITA 1 E 2) - (5 por cento DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)										
1	32	1.054,43	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,40	R\$ 12.020,5020	R\$ 12,66	R\$ 13.349,08	R\$ 1.328,58
Descrição: APLICAÇÃO DE AGENTE DE CURA PARA CONCRETO (CURA QUÍMICA) - APLICAÇÃO DE AGENTE DE CURA PARA CONCRETO (CURA QUÍMICA)										
1	33	2.843,53	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 156,54	R\$ 445.126,1862	R\$ 173,78	R\$ 494.148,64	R\$ 49.022,46
Descrição: FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, - REFORÇADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)										
1	34	7.951,50	KG	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,55	R\$ 99.791,3250	R\$ 13,93	R\$ 110.764,40	R\$ 10.973,07
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM - CONSTRUÇÃO - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM										
1	35	1.475,00	KG	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,39	R\$ 19.750,2500	R\$ 14,87	R\$ 21.933,25	R\$ 2.183,00
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM - CONSTRUÇÃO - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM										
1	36	71,70	KG	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,96	R\$ 929,2320	R\$ 14,39	R\$ 1.031,76	R\$ 102,53
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM - CONSTRUÇÃO - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM										
1	37	2.307,39	KG	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,67	R\$ 33.849,4113	R\$ 16,28	R\$ 37.564,31	R\$ 3.714,90
Descrição: ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF09/2021 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF09/2021										
1	38	671,28	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,02	R\$ 684,7056	R\$ 1,13	R\$ 758,55	R\$ 73,84
Descrição: COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO - CONSTRUÇÃO - COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF09/2021										
1	39	671,28	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,15	R\$ 2.114,5320	R\$ 3,50	R\$ 2.349,48	R\$ 234,95
Descrição: CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER - CONSTRUÇÃO - PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF09/2021										
1	40	273,56	M³	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 803,72	R\$ 219.865,6432	R\$ 892,23	R\$ 244.078,44	R\$ 24.212,80

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO - (5 por cento DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6 por cento DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL).										
1	41	2.843,53	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,40	R\$ 32.416,2420	R\$ 12,66	R\$ 35.999,09	R\$ 3.582,85
Descrição: APLICAÇÃO DE AGENTE DE CURA PARA CONCRETO (CURA QUÍMICA) - CONSTRUÇÃO - APLICAÇÃO DE AGENTE DE CURA PARA CONCRETO (CURA QUÍMICA) - CONSTRUÇÃO										
1	42	1.717,96	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,36	R\$ 156.952,8256	R\$ 101,42	R\$ 174.235,50	R\$ 17.282,68
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA - CONSTRUÇÃO - ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 10,58, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM										
1	43	5,19	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 169,73	R\$ 880,8987	R\$ 188,42	R\$ 977,90	R\$ 97,00
Descrição: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS CLASSE B, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 15MPA - CONSTRUÇÃO - ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 14, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM										
1	44	205,90	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 49,46	R\$ 10.183,8140	R\$ 54,91	R\$ 11.305,97	R\$ 1.122,16
Descrição: VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - MOLDADA IN LOCO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA, COMPRIMENTO INFERIOR A 2.0 METROS										
1	45	9,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.229,38	R\$ 11.064,4200	R\$ 1.364,77	R\$ 12.282,93	R\$ 1.218,51
Descrição: PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 A 35MM - CONSTRUÇÃO - C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M										
1	46	9,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 441,22	R\$ 3.970,9800	R\$ 489,81	R\$ 4.408,29	R\$ 437,31
Descrição: MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M - MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M										
1	47	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.172,90	R\$ 3.518,7000	R\$ 1.302,06	R\$ 3.906,18	R\$ 387,48
Descrição: PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,70 X 2,10 M - C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,										
1	48	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 445,53	R\$ 1.336,5900	R\$ 494,59	R\$ 1.483,77	R\$ 147,18
Descrição: MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,70 X 2,10 M - MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES 0,70 X 2,10 M										
1	49	12,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.284,72	R\$ 15.416,6400	R\$ 1.426,20	R\$ 17.114,40	R\$ 1.697,76
Descrição: PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M - C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	50	12,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 469,34	R\$ 5.632,0800	R\$ 521,03	R\$ 6.252,36	R\$ 620,28
Descrição: MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M - MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES 0,90 X 2,10 M										
1	51	5,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.726,14	R\$ 8.630,7000	R\$ 1.916,23	R\$ 9.581,15	R\$ 950,45
Descrição: PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI LISA, 0.90 X 2.10 M - PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, E ALIZAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	52	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.338,30	R\$ 6.676,6000	R\$ 3.705,93	R\$ 7.411,86	R\$ 735,26
Descrição: PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE ESP. 30MM - P/ PINTURA, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO, INCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES 2,20 X 2.10 M										
1	53	5,20	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 95,75	R\$ 497,9000	R\$ 106,29	R\$ 552,71	R\$ 54,81
Descrição: MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE - MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE										
1	54	10,40	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 27,48	R\$ 285,7920	R\$ 30,51	R\$ 317,30	R\$ 31,51
Descrição: ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 5 X 1,5CM - ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 5 X 1,5CM										
1	55	16,24	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.196,78	R\$ 19.435,7072	R\$ 1.328,57	R\$ 21.575,98	R\$ 2.140,27
Descrição: PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25 - COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO										
1	56	29,40	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 525,25	R\$ 15.442,3500	R\$ 583,09	R\$ 17.142,85	R\$ 1.700,50
Descrição: PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF12/2019										
1	57	43,40	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 803,14	R\$ 34.856,2760	R\$ 891,59	R\$ 38.695,01	R\$ 3.838,73
Descrição: CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM - SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11/2024										
1	58	121,80	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,32	R\$ 4.301,9760	R\$ 39,21	R\$ 4.775,78	R\$ 473,80
Descrição: PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE VERNIZ BRILHANTE - INCOLOR, LINHA PREMIUM COPAL, REFERÊNCIA SUVINIL, EUCATEX, MONTANA OU EQUIVALENTE										
1	59	3,60	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 793,52	R\$ 2.856,6720	R\$ 880,91	R\$ 3.171,28	R\$ 314,60
Descrição: JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA - INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO										
1	60	17,00	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 739,46	R\$ 12.570,8200	R\$ 820,89	R\$ 13.955,13	R\$ 1.384,31

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA - INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO										
1	61	4,32	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.444,34	R\$ 6.239,5488	R\$ 1.603,40	R\$ 6.926,69	R\$ 687,14
Descrição: JANELA GUILHOTINA EM ALUMÍNIO E VIDRO TIPO PASSA-PRATO - COM TELA MILIMETRADA E VIDRO TEMPERADO E=10MM, INCLUSIVE APOIO EM GRANITO. TUDO INCLUÍDO.										
1	62	17,60	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.708,00	R\$ 30.060,8000	R\$ 1.896,09	R\$ 33.371,18	R\$ 3.310,38
Descrição: CAIXILHO FIXO TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO, LINHA 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CAIXILHO FIXO TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO, LINHA 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										
1	63	23,26	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 435,82	R\$ 10.137,1732	R\$ 483,81	R\$ 11.253,42	R\$ 1.116,25
Descrição: GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO										
1	64	3,15	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 703,13	R\$ 2.214,8595	R\$ 780,56	R\$ 2.458,76	R\$ 243,90
Descrição: PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA - INCLUSIVE CHUMBAMENTO										
1	65	11,66	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 284,14	R\$ 3.313,0724	R\$ 315,43	R\$ 3.677,91	R\$ 364,84
Descrição: ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2 - REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2 E HORIZONTAL DE 1 INCL. PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO										
1	66	17,80	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 142,88	R\$ 2.543,2640	R\$ 158,62	R\$ 2.823,44	R\$ 280,17
Descrição: GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO 18 - FIO 32, INCLUSIVE, REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO 1/8X1/2X1/2										
1	67	155,69	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 32,87	R\$ 5.117,5303	R\$ 36,49	R\$ 5.681,13	R\$ 563,60
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM - REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3 CM										
1	68	155,69	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 106,20	R\$ 16.534,2780	R\$ 117,89	R\$ 18.354,29	R\$ 1.820,02
Descrição: PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM - REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO										
1	69	729,89	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 173,33	R\$ 126.511,8337	R\$ 192,42	R\$ 140.445,43	R\$ 13.933,60
Descrição: PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM - COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM										
1	70	11,41	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,09	R\$ 1.381,6369	R\$ 134,42	R\$ 1.533,73	R\$ 152,10
Descrição: PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM - PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	71	178,93	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 38,29	R\$ 6.851,2297	R\$ 42,51	R\$ 7.606,31	R\$ 755,08
Descrição: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF09/2023 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF09/2023										
1	72	3.446,30	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9,26	R\$ 31.912,7380	R\$ 10,28	R\$ 35.427,96	R\$ 3.515,23
Descrição: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm										
1	73	784,17	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 51,04	R\$ 40.024,0368	R\$ 56,66	R\$ 44.431,07	R\$ 4.407,04
Descrição: EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM - EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM										
1	74	1.791,36	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 77,85	R\$ 139.457,3760	R\$ 86,42	R\$ 154.809,33	R\$ 15.351,96
Descrição: REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM - PAREDES - REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM										
1	75	1.791,36	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 28,03	R\$ 50.211,8208	R\$ 31,12	R\$ 55.747,12	R\$ 5.535,30
Descrição: EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM - REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE										
1	76	1.791,36	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 29,68	R\$ 53.167,5648	R\$ 32,95	R\$ 59.025,31	R\$ 5.857,75
Descrição: PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM - TETOS E FORROS - ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX										
1	77	369,55	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 141,44	R\$ 52.269,1520	R\$ 157,02	R\$ 58.026,74	R\$ 5.757,59
Descrição: CERÂMICA 10 X 10 CM, BRANCO BRILHANTE REF GALERIA MESH BR TELADA - ELIANE, STRUFALDI, CERAL, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO ESP. 3 MM										
1	78	414,62	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 66,52	R\$ 27.580,5224	R\$ 73,85	R\$ 30.619,69	R\$ 3.039,16
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - AF02/2023PE										
1	79	99,95	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 176,86	R\$ 17.677,1570	R\$ 196,34	R\$ 19.624,18	R\$ 1.947,03
Descrição: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - AF07/2019										
1	80	6.726,00	Km	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 20,13	R\$ 135.394,3800	R\$ 22,35	R\$ 150.326,10	R\$ 14.931,72
Descrição: ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	81	919,66	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 254,41	R\$ 233.970,7006	R\$ 282,43	R\$ 259.739,57	R\$ 25.768,87

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF07/2019 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF07/2019										
1	82	530,68	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 28,80	R\$ 15.283,5840	R\$ 31,97	R\$ 16.965,84	R\$ 1.682,26
Descrição: JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF01/2020 - JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF01/2020										
1	83	530,68	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,15	R\$ 8.039,8020	R\$ 16,82	R\$ 8.926,04	R\$ 886,24
Descrição: PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) - PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF01/2020PE										
1	84	173,64	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 48,30	R\$ 8.386,8120	R\$ 53,62	R\$ 9.310,58	R\$ 923,76
Descrição: RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM - RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM										
1	85	177,66	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 21,53	R\$ 3.825,0198	R\$ 23,90	R\$ 4.246,07	R\$ 421,05
Descrição: RUFO (CHAPIM) TIPO PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM LARGURA DE 35 CM - ESP 0,64 MM (GSG-24), INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL										
1	86	94,71	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 509,16	R\$ 48.222,5436	R\$ 565,23	R\$ 53.532,93	R\$ 5.310,39
Descrição: ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILME INT.EM POLIETILENO - REGUL.BASE C/ ARG.14 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG. 14 ESP.20MM, IMPRIMAÇÃO E JUNTAS DILAT.										
1	87	905,25	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 78,84	R\$ 71.369,9100	R\$ 87,52	R\$ 79.227,48	R\$ 7.857,57
Descrição: FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO - FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO										
1	88	909,81	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 28,03	R\$ 25.501,9743	R\$ 31,12	R\$ 28.313,29	R\$ 2.811,31
Descrição: EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM - CONSTRUÇÃO - REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE										
1	89	918,01	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 29,68	R\$ 27.246,5368	R\$ 32,95	R\$ 30.248,43	R\$ 3.001,89
Descrição: PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM - FORRO DE GESSO LISO - ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX										
1	90	8,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 419,10	R\$ 3.352,8000	R\$ 465,25	R\$ 3.722,00	R\$ 369,20
Descrição: CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1, SIFÃO EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1 X 1/2 E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2 X - CUBA DECUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1, SIFÃO EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1 X 1/2 E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2 X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA										
1	91	7,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 628,15	R\$ 4.397,0500	R\$ 697,33	R\$ 4.881,31	R\$ 484,26
Descrição: CUBA DE AÇO INOX N 1(DIM.460X300X150)MM - MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2 E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2, EXCL. TORNEIRA										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	92	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.223,43	R\$ 2.223,4300	R\$ 2.468,28	R\$ 2.468,28	R\$ 244,85
Descrição: CUBA P/ PANELÕES DE AÇO INOX 80X60X40 CM - MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA METAL 1 1/4 E SIFÃO CROMADO 1 X 1 1/2, EXCL. TORNEIRA										
1	93	8,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.817,62	R\$ 14.540,9600	R\$ 2.017,78	R\$ 16.142,24	R\$ 1.601,28
Descrição: LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa P/ BANHEIRO PNE, VOUGLE PLUS CONFORTO L.51.17 CS.1.17 - REF., DECA OU EQUIVALENTE, INCL. SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES METÁLICOS CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA										
1	94	16,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 335,96	R\$ 5.375,3600	R\$ 372,96	R\$ 5.967,36	R\$ 592,00
Descrição: TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE										
1	95	8,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 867,93	R\$ 6.943,4400	R\$ 963,51	R\$ 7.708,08	R\$ 764,64
Descrição: BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - DECA, - CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2 X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO										
1	96	6,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.273,11	R\$ 7.638,6600	R\$ 1.413,31	R\$ 8.479,86	R\$ 841,20
Descrição: BACIA CONVENCIONAL INFANTIL DE LOUÇA BRANCA - STUDIO KIDS - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO										
1	97	2,79	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.033,31	R\$ 5.672,9349	R\$ 2.257,23	R\$ 6.297,67	R\$ 624,74
Descrição: LAVATÓRIO DE AÇO INOX, LIGA AISI 304, N 18 - MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE APOIO DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E ASSENTAMENTO, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. PROJETO										
1	98	12,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 402,57	R\$ 4.830,8400	R\$ 446,90	R\$ 5.362,80	R\$ 531,96
Descrição: DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195 - MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL										
1	99	14,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 79,24	R\$ 1.109,3600	R\$ 87,97	R\$ 1.231,58	R\$ 122,22
Descrição: DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO - TUDO INCLUÍDO.										
1	100	16,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 79,24	R\$ 1.267,8400	R\$ 87,97	R\$ 1.407,52	R\$ 139,68
Descrição: DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA - TUDO INCLUÍDO.										
1	101	4,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 136,24	R\$ 544,9600	R\$ 151,24	R\$ 604,96	R\$ 60,00
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA - CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA										
1	102	15,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 77,66	R\$ 1.164,9000	R\$ 86,21	R\$ 1.293,15	R\$ 128,25
Descrição: SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, - INCLUSO FIXAÇÃO. AF01/2020 -										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	103	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.029,92	R\$ 2.059,8400	R\$ 1.143,34	R\$ 2.286,68	R\$ 226,84
Descrição: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020										
1	104	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 258,31	R\$ 516,6200	R\$ 286,76	R\$ 573,52	R\$ 56,90
Descrição: TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE LONGA 1/2 - 1158 PRIMOR DOCOL OU EQUIVALENTE										
1	105	10,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 160,21	R\$ 1.602,1000	R\$ 177,85	R\$ 1.778,50	R\$ 176,40
Descrição: BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 40 CM - CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	106	5,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 334,04	R\$ 1.670,2000	R\$ 370,83	R\$ 1.854,15	R\$ 183,95
Descrição: BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM - FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020										
1	107	10,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 210,31	R\$ 2.103,1000	R\$ 233,47	R\$ 2.334,70	R\$ 231,60
Descrição: BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM - CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	108	4,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 78,89	R\$ 315,5600	R\$ 87,58	R\$ 350,32	R\$ 34,76
Descrição: REGISTRO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO LINHA SMART - CÓD.4993.C71.CHU MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE.										
1	109	8,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 120,97	R\$ 967,7600	R\$ 134,29	R\$ 1.074,32	R\$ 106,56
Descrição: TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020										
1	110	5,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 630,46	R\$ 3.152,3000	R\$ 699,89	R\$ 3.499,45	R\$ 347,15
Descrição: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE - SISTEMA ANTIVANDALISMO BIOPRESS 1182-AV-BIO-140 FABRIMAR OU EQUIVALENTE										
1	111	6,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.555,31	R\$ 21.331,8600	R\$ 3.946,84	R\$ 23.681,04	R\$ 2.349,18
Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO PARA ACESSIBILIDADE BDF300 PNE IBBL OU EQUIVALENTE - BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO PARA ACESSIBILIDADE BDF300 PNE IBBL OU EQUIVALENTE										
1	112	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 89,65	R\$ 179,3000	R\$ 99,52	R\$ 199,04	R\$ 19,74
Descrição: CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS ICASA, CELITE OU EQUIVALENTE - CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS ICASA, CELITE OU EQUIVALENTE										
1	113	3,96	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 838,70	R\$ 3.321,2520	R\$ 931,06	R\$ 3.687,00	R\$ 365,75
Descrição: ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO - EM PERFIL L 3/4, FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	114	13,31	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 642,84	R\$ 8.556,2004	R\$ 713,63	R\$ 9.498,42	R\$ 942,21
Descrição: BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM - BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM										
1	115	31,34	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 61,98	R\$ 1.942,4532	R\$ 68,80	R\$ 2.156,19	R\$ 213,74
Descrição: RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS - RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS										
1	116	36,60	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 95,20	R\$ 3.484,3200	R\$ 105,68	R\$ 3.867,89	R\$ 383,57
Descrição: PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15CM, ESP. 3CM - PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM										
1	117	316,56	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 68,28	R\$ 21.614,7168	R\$ 75,80	R\$ 23.995,25	R\$ 2.380,53
Descrição: RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF09/2020 - RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF09/2020										
1	118	22,80	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 425,02	R\$ 9.690,4560	R\$ 471,82	R\$ 10.757,50	R\$ 1.067,04
Descrição: PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM - PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM										
1	119	25,09	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 503,63	R\$ 12.636,0767	R\$ 559,09	R\$ 14.027,57	R\$ 1.391,49
Descrição: DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - NO TRAÇO 13 - PEÇAS DE GRANITO										
1	120	35,92	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 61,07	R\$ 2.193,6344	R\$ 67,79	R\$ 2.435,02	R\$ 241,38
Descrição: SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM - SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM										
1	121	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 81,81	R\$ 245,4300	R\$ 90,82	R\$ 272,46	R\$ 27,03
Descrição: REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 3/4 (20MM) DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE - REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 3/4 (20MM) DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE										
1	122	9,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 160,15	R\$ 1.441,3500	R\$ 177,79	R\$ 1.600,11	R\$ 158,76
Descrição: REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1.1/4 (32MM) - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE - REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1.1/4 (32MM) - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE										
1	123	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 113,07	R\$ 113,0700	R\$ 125,52	R\$ 125,52	R\$ 12,45
Descrição: REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1 (25MM) DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE - REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1 (25MM) DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE										
1	124	22,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 169,20	R\$ 3.722,4000	R\$ 187,83	R\$ 4.132,26	R\$ 409,86
Descrição: REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL										
1	125	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 192,06	R\$ 576,1800	R\$ 213,21	R\$ 639,63	R\$ 63,45

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL - REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL										
1	126	6,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.633,35	R\$ 27.800,1000	R\$ 5.143,60	R\$ 30.861,60	R\$ 3.061,50
Descrição: RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO - EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA										
1	127	7,58	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 24,80	R\$ 187,9840	R\$ 27,53	R\$ 208,68	R\$ 20,69
Descrição: Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2), inclusive conexões - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA										
1	128	218,37	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 27,39	R\$ 5.981,1543	R\$ 30,41	R\$ 6.640,63	R\$ 659,48
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4) - INCLUSIVE CONEXÕES										
1	129	91,87	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 33,03	R\$ 3.034,4661	R\$ 36,67	R\$ 3.368,87	R\$ 334,41
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1), INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1), INCLUSIVE CONEXÕES										
1	130	32,13	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 45,47	R\$ 1.460,9511	R\$ 50,48	R\$ 1.621,92	R\$ 160,97
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4), INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4), INCLUSIVE CONEXÕES										
1	131	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 56,28	R\$ 168,8400	R\$ 62,48	R\$ 187,44	R\$ 18,60
Descrição: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2021 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2021										
1	132	54,90	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 37,06	R\$ 2.034,5940	R\$ 41,14	R\$ 2.258,59	R\$ 223,99
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2), INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2), INCLUSIVE CONEXÕES										
1	133	172,31	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 48,33	R\$ 8.327,7423	R\$ 53,65	R\$ 9.244,43	R\$ 916,69
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2), INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2), INCLUSIVE CONEXÕES										
1	134	28,37	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 73,29	R\$ 2.079,2373	R\$ 81,36	R\$ 2.308,18	R\$ 228,95
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3) - INCLUSIVE CONEXÕES										
1	135	192,05	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 88,73	R\$ 17.040,5965	R\$ 98,50	R\$ 18.916,93	R\$ 1.876,33
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXÕES										
1	136	12,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 70,94	R\$ 851,2800	R\$ 78,75	R\$ 945,00	R\$ 93,72

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022										
1	137	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 151,02	R\$ 453,0600	R\$ 167,65	R\$ 502,95	R\$ 49,89
Descrição: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 170 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. TUDO INCLUÍDO.										
1	138	14,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 770,35	R\$ 10.784,9000	R\$ 855,18	R\$ 11.972,52	R\$ 1.187,62
Descrição: CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. - ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO										
1	139	4,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 159,48	R\$ 637,9200	R\$ 177,04	R\$ 708,16	R\$ 70,24
Descrição: PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM AÇO INOX - PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM AÇO INOX										
1	140	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.549,35	R\$ 1.549,3500	R\$ 1.719,97	R\$ 1.719,97	R\$ 170,62
Descrição: CAIXA DE GORDURA SIMPLES DE ALV. BLOCOS CONCR. 9X19X39CM, DIM. 0,80X0,60X0,70CM (LXCXH) E HMÁX=1M - COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO Ø60CM, LASTRO CONCR. ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO, COM PLUG DE PVC Ø100MM. TUDO INCLUÍDO.										
1	141	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.107,43	R\$ 3.107,4300	R\$ 3.449,63	R\$ 3.449,63	R\$ 342,20
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40M - COM TAMPA ARTICULADA DE 0,80X0,80M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.										
1	142	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 372,35	R\$ 372,3500	R\$ 413,35	R\$ 413,35	R\$ 41,00
Descrição: CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM . TUDO INCLUÍDO. - CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM . TUDO INCLUÍDO.										
1	143	6,16	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 47,26	R\$ 291,1216	R\$ 52,46	R\$ 323,15	R\$ 32,03
Descrição: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06/2022										
1	144	94,64	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 81,81	R\$ 7.742,4984	R\$ 90,82	R\$ 8.595,20	R\$ 852,71
Descrição: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF06/2022										
1	145	90,93	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,15	R\$ 11.016,1695	R\$ 134,49	R\$ 12.229,18	R\$ 1.213,01
Descrição: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM - FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06/2022										
1	146	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 48,73	R\$ 146,1900	R\$ 54,10	R\$ 162,30	R\$ 16,11
Descrição: RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	147	10,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 55,13	R\$ 551,3000	R\$ 61,20	R\$ 612,00	R\$ 60,70
Descrição: RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D =100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D =100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	148	12,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.107,43	R\$ 37.289,1600	R\$ 3.449,63	R\$ 41.395,56	R\$ 4.106,40
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40M - INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS - COM TAMPA ARTICULADA DE 0,80X0,80M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.										
1	149	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8.806,46	R\$ 8.806,4600	R\$ 9.776,26	R\$ 9.776,26	R\$ 969,80
Descrição: TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF12/2020										
1	150	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 6.629,58	R\$ 6.629,5800	R\$ 7.359,66	R\$ 7.359,66	R\$ 730,08
Descrição: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF12/2020										
1	151	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9.054,49	R\$ 27.163,4700	R\$ 10.051,61	R\$ 30.154,83	R\$ 2.991,36
Descrição: SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M - ÁREA DE INFILTRAÇÃO 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF12/2020										
1	152	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.133,09	R\$ 6.266,1800	R\$ 3.478,12	R\$ 6.956,24	R\$ 690,06
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 9.000 BTUS 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP										
1	153	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.543,77	R\$ 10.631,3100	R\$ 3.934,03	R\$ 11.802,09	R\$ 1.170,78
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTUS 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP										
1	154	17,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9.379,61	R\$ 159.453,3700	R\$ 10.412,53	R\$ 177.013,01	R\$ 17.559,64
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 24.000 BTUS 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP										
1	155	312,49	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 29,49	R\$ 9.215,3301	R\$ 32,74	R\$ 10.230,92	R\$ 1.015,59
Descrição: TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1/4 ESP. 9MM - TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1/4 ESP. 9MM										
1	156	38,08	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 40,36	R\$ 1.536,9088	R\$ 44,81	R\$ 1.706,36	R\$ 169,46
Descrição: TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 3/8 ESP. 9MM - TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 3/8 ESP. 9MM										
1	157	272,19	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 50,68	R\$ 13.794,5892	R\$ 56,26	R\$ 15.313,41	R\$ 1.518,82
Descrição: TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1/2 ESP. 9MM - TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1/2 ESP. 9MM										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	158	622,76	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 83,91	R\$ 52.255,7916	R\$ 93,15	R\$ 58.010,09	R\$ 5.754,30
Descrição: INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FITA PVC AUTO-ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCÇÃO, ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, EXCLUSIVE GÁS REFRIGERANTE										
1	159	39,10	KG	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 136,70	R\$ 5.344,9700	R\$ 151,75	R\$ 5.933,43	R\$ 588,46
Descrição: GÁS REFRIGERANTE R410A - GÁS REFRIGERANTE R410A										
1	160	22,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 182,74	R\$ 4.020,2800	R\$ 202,86	R\$ 4.462,92	R\$ 442,64
Descrição: SUPORTE EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM - CHEIOS, PARA SUPORTE DE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, COM 2 BASES DE 1M CADA E 0,2M DE ALTURA. INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA										
1	161	22,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 194,37	R\$ 4.276,1400	R\$ 215,78	R\$ 4.747,16	R\$ 471,02
Descrição: SUPORTE METÁLICO PARA EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT - SUPORTE METÁLICO PARA EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT										
1	162	7,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 232,96	R\$ 1.630,7200	R\$ 258,61	R\$ 1.810,27	R\$ 179,55
Descrição: EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG) - INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO										
1	163	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.757,25	R\$ 3.757,2500	R\$ 4.171,01	R\$ 4.171,01	R\$ 413,76
Descrição: CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 256 ENDEREÇOS - DISTRIBUÍDOS EM 4 LAÇOS, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO COMPLETA										
1	164	4,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 162,82	R\$ 651,2800	R\$ 180,75	R\$ 723,00	R\$ 71,72
Descrição: ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, TIPO QUEBRA-VIDRO, NA COR VERMELHA, INCLUSO MARTELO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO										
1	165	28,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 234,37	R\$ 6.562,3600	R\$ 260,18	R\$ 7.285,04	R\$ 722,68
Descrição: DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO (FOTOELÉTRICO) ENDEREÇÁVEL - ALIMENTAÇÃO BIVOLT 12/24V FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO										
1	166	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 112,26	R\$ 336,7800	R\$ 124,62	R\$ 373,86	R\$ 37,08
Descrição: SIRENE ELETRÔNICA MÉDIA TIPO CORNETA EM ABS, IP52 12 E 24V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	167	5,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 314,81	R\$ 1.574,0500	R\$ 349,48	R\$ 1.747,40	R\$ 173,35
Descrição: PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO - PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL										
1	168	28,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 41,49	R\$ 1.161,7200	R\$ 46,06	R\$ 1.289,68	R\$ 127,96
Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DIMENSÕES 20X20CM - FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	169	24,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 38,29	R\$ 918,9600	R\$ 42,51	R\$ 1.020,24	R\$ 101,28
Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DIMENSÕES 13X26CM, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DIMENSÕES 13X26CM, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	170	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 714,60	R\$ 1.429,2000	R\$ 793,30	R\$ 1.586,60	R\$ 157,40
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V - 60 AH, PARA CENTRAIS DE ALARME / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, MOURA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V - 60 AH, PARA CENTRAIS DE ALARME / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, MOURA OU EQUIVALENTE										
1	171	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.570,62	R\$ 5.141,2400	R\$ 2.853,71	R\$ 5.707,42	R\$ 566,18
Descrição: ABRIGO DE PAREDE PARA HIDRANTE 80X90X17CM SOBREPOR - EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA, VISOR TRANSPARENTE E INSCRIÇÃO HIDRANTE, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2 (63MM), ADAPTADOR EM LATÃO STORZ ENGATE RÁPIDO 2.1/2, 2 (DUAS) MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 2.1/2 - TIPO 2 E ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 2.1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	172	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.078,63	R\$ 1.078,6300	R\$ 1.197,41	R\$ 1.197,41	R\$ 118,78
Descrição: HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO, COMPOSTO POR CAIXA METÁLICA 40X60X40 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° DN 65 MM (2.1/2) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO E TAMPÃO STORZ COM CORRENTE DE SEGURANÇA, PARA CONEXÃO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS AO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										
1	173	0,49	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 67,32	R\$ 32,9868	R\$ 74,73	R\$ 36,62	R\$ 3,63
Descrição: TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1) - CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020										
1	174	83,42	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 175,35	R\$ 14.627,6970	R\$ 194,66	R\$ 16.238,54	R\$ 1.610,84
Descrição: TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 65MM (2.1/2) - INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA										
1	175	7,45	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 202,38	R\$ 1.507,7310	R\$ 224,67	R\$ 1.673,79	R\$ 166,06
Descrição: TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 80MM (3) - INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA										
1	176	25,00	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 33,47	R\$ 836,7500	R\$ 37,16	R\$ 929,00	R\$ 92,25
Descrição: ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/2, - REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE										
1	177	64,30	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 29,14	R\$ 1.873,7020	R\$ 32,35	R\$ 2.080,11	R\$ 206,40
Descrição: ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4 - REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE										
1	178	32,50	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 28,02	R\$ 910,6500	R\$ 31,11	R\$ 1.011,08	R\$ 100,43
Descrição: ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO - ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	179	18,60	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 52,04	R\$ 967,9440	R\$ 57,77	R\$ 1.074,52	R\$ 106,58
Descrição: ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2 1/2 - ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2.1/2, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO										
1	180	1.007,50	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,30	R\$ 19.444,7500	R\$ 21,43	R\$ 21.590,73	R\$ 2.145,98
Descrição: ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO - ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO										
1	181	103,50	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 30,79	R\$ 3.186,7650	R\$ 34,18	R\$ 3.537,63	R\$ 350,87
Descrição: ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1 - ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO										
1	182	17,90	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,84	R\$ 641,5360	R\$ 39,79	R\$ 712,24	R\$ 70,70
Descrição: ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2 - REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE										
1	183	2,30	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 55,04	R\$ 126,5920	R\$ 61,10	R\$ 140,53	R\$ 13,94
Descrição: ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3 - REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE										
1	184	37,10	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 139,97	R\$ 5.192,8870	R\$ 155,38	R\$ 5.764,60	R\$ 571,71
Descrição: ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 6 - REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE										
1	185	185,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,71	R\$ 2.166,3500	R\$ 13,00	R\$ 2.405,00	R\$ 238,65
Descrição: CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2 - INSTALAÇÕES ELETRICAS										
1	186	224,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 24,31	R\$ 5.445,4400	R\$ 26,99	R\$ 6.045,76	R\$ 600,32
Descrição: CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023 - CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	187	11,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 175,57	R\$ 1.931,2700	R\$ 194,91	R\$ 2.144,01	R\$ 212,74
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, - COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM										
1	188	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 143,72	R\$ 287,4400	R\$ 159,55	R\$ 319,10	R\$ 31,66
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA - CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA										
1	189	139,50	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 28,01	R\$ 3.907,3950	R\$ 31,09	R\$ 4.337,06	R\$ 429,66
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 16,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 16,0MM2										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	190	144,80	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 260,28	R\$ 37.688,5440	R\$ 288,94	R\$ 41.838,51	R\$ 4.149,97
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 185,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 185,0MM2										
1	191	308,96	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 75,13	R\$ 23.212,1648	R\$ 83,40	R\$ 25.767,26	R\$ 2.555,10
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 50,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 50,0MM2										
1	192	1,30	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 103,95	R\$ 135,1350	R\$ 115,40	R\$ 150,02	R\$ 14,89
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 70,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 70,0MM2										
1	193	71,12	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 133,75	R\$ 9.512,3000	R\$ 148,48	R\$ 10.559,90	R\$ 1.047,60
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 95,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 95,0MM2										
1	194	283,96	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,05	R\$ 3.421,7180	R\$ 13,38	R\$ 3.799,38	R\$ 377,67
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 4,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 4,0MM2										
1	195	54,06	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,48	R\$ 1.053,0888	R\$ 21,63	R\$ 1.169,32	R\$ 116,23
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 10,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 10,0MM2										
1	196	4.184,95	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9,28	R\$ 38.836,3360	R\$ 10,30	R\$ 43.104,99	R\$ 4.268,65
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2. - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2										
1	197	706,91	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,23	R\$ 7.938,5993	R\$ 12,47	R\$ 8.815,17	R\$ 876,57
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 4,0MM2. - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 4,0MM2										
1	198	979,15	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,84	R\$ 14.530,5860	R\$ 16,47	R\$ 16.126,60	R\$ 1.596,01
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 6,0MM2. - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 6,0MM2										
1	199	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 109,15	R\$ 109,1500	R\$ 121,17	R\$ 121,17	R\$ 12,02
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07/2025										
1	200	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 677,47	R\$ 677,4700	R\$ 752,08	R\$ 752,08	R\$ 74,61

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES - DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07/2025										
1	201	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.050,77	R\$ 2.050,7700	R\$ 2.276,61	R\$ 2.276,61	R\$ 225,84
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES										
1	202	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.574,45	R\$ 1.574,4500	R\$ 1.747,84	R\$ 1.747,84	R\$ 173,39
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	203	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11.219,57	R\$ 11.219,5700	R\$ 12.455,12	R\$ 12.455,12	R\$ 1.235,55
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO (QGBT) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO (QGBT) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	204	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 105.152,54	R\$ 105.152,5400	R\$ 116.856,06	R\$ 116.856,06	R\$ 11.703,52
Descrição: SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 225KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO - TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT										
1	205	6,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 60,95	R\$ 365,7000	R\$ 67,66	R\$ 405,96	R\$ 40,26
Descrição: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07/2025 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07/2025										
1	206	18,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 82,11	R\$ 1.477,9800	R\$ 91,15	R\$ 1.640,70	R\$ 162,72
Descrição: MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA - REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	207	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 82,11	R\$ 164,2200	R\$ 91,15	R\$ 182,30	R\$ 18,08
Descrição: MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA - REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	208	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 115,91	R\$ 231,8200	R\$ 128,67	R\$ 257,34	R\$ 25,52
Descrição: MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA - REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	209	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 118,28	R\$ 118,2800	R\$ 131,31	R\$ 131,31	R\$ 13,03
Descrição: MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA - REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	210	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 637,31	R\$ 637,3100	R\$ 707,49	R\$ 707,49	R\$ 70,18
Descrição: DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA - REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	211	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.256,50	R\$ 4.513,0000	R\$ 2.505,00	R\$ 5.010,00	R\$ 497,00
Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07/2025										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	212	6,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 29,48	R\$ 176,8800	R\$ 32,73	R\$ 196,38	R\$ 19,50
Descrição: MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA - REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	213	4,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 29,38	R\$ 117,5200	R\$ 32,62	R\$ 130,48	R\$ 12,96
Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, - REF. SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.. TUDO INCLUÍDO.										
1	214	8,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 244,76	R\$ 1.958,0800	R\$ 271,71	R\$ 2.173,68	R\$ 215,60
Descrição: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA - REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	215	4,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 169,73	R\$ 678,9200	R\$ 188,42	R\$ 753,68	R\$ 74,76
Descrição: INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA - REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE										
1	216	5,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 79,92	R\$ 399,6000	R\$ 88,72	R\$ 443,60	R\$ 44,00
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2PT 10 A - INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	217	3,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 57,24	R\$ 171,7200	R\$ 63,54	R\$ 190,62	R\$ 18,90
Descrição: INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V - INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	218	1,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 91,91	R\$ 91,9100	R\$ 102,03	R\$ 102,03	R\$ 10,12
Descrição: INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	219	13,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 46,99	R\$ 610,8700	R\$ 52,16	R\$ 678,08	R\$ 67,21
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	220	1,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 71,32	R\$ 71,3200	R\$ 79,17	R\$ 79,17	R\$ 7,85
Descrição: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2PT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	221	84,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 106,02	R\$ 8.905,6800	R\$ 117,69	R\$ 9.885,96	R\$ 980,28
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V - INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	222	20,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 81,58	R\$ 1.631,6000	R\$ 90,56	R\$ 1.811,20	R\$ 179,60
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V - INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	223	224,00	UN	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 155,11	R\$ 34.744,6400	R\$ 172,19	R\$ 38.570,56	R\$ 3.825,92

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE										
1	224	23,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 126,29	R\$ 2.904,6700	R\$ 140,20	R\$ 3.224,60	R\$ 319,93
Descrição: ARANDELA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO - DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE DE PROTEÇÃO, COM LÂMPADA BULBO LED 15W, SOQUETE E27. TUDO INCLUÍDO.										
1	225	5,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 314,81	R\$ 1.574,0500	R\$ 349,48	R\$ 1.747,40	R\$ 173,35
Descrição: Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada - com tomada universal										
1	226	3,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 55,80	R\$ 167,4000	R\$ 61,95	R\$ 185,85	R\$ 18,45
Descrição: REFLETOR DE LED 30W, BRANCO FRIO 6500K, 10.000LM, IP66, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.										
1	227	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 182,73	R\$ 182,7300	R\$ 202,85	R\$ 202,85	R\$ 20,12
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3 - 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2025										
1	228	8,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 37,33	R\$ 298,6400	R\$ 41,44	R\$ 331,52	R\$ 32,88
Descrição: CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, SEM ROSCA, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4 - CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, SEM ROSCA, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4										
1	229	7,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 143,72	R\$ 1.006,0400	R\$ 159,55	R\$ 1.116,85	R\$ 110,81
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA. - CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA.										
1	230	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 771,73	R\$ 771,7300	R\$ 856,72	R\$ 856,72	R\$ 84,99
Descrição: CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. - AF12/2020										
1	231	178,80	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,30	R\$ 3.450,8400	R\$ 21,43	R\$ 3.831,68	R\$ 380,84
Descrição: ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4 - INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO										
1	232	6,50	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 30,79	R\$ 200,1350	R\$ 34,18	R\$ 222,17	R\$ 22,04
Descrição: ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1 - INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO										
1	233	18,30	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 37,55	R\$ 687,1650	R\$ 41,69	R\$ 762,93	R\$ 75,76
Descrição: ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1.1/4 - INCLUSIVE CONEXÕES										
1	234	16,10	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 40,64	R\$ 654,3040	R\$ 45,12	R\$ 726,43	R\$ 72,13
Descrição: ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1.1/2 - INCLUSIVE CONEXÕES										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	235	11,60	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 36,15	R\$ 419,3400	R\$ 40,13	R\$ 465,51	R\$ 46,17
Descrição: ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2 - INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO										
1	236	23,70	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 52,04	R\$ 1.233,3480	R\$ 57,77	R\$ 1.369,15	R\$ 135,80
Descrição: ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2 1/2. - INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO										
1	237	21,50	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,84	R\$ 770,5600	R\$ 39,79	R\$ 855,49	R\$ 84,93
Descrição: ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2, - REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE										
1	238	19,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,88	R\$ 282,7200	R\$ 16,52	R\$ 313,88	R\$ 31,16
Descrição: CONECTOR RJ 45 MACHO. - CONECTOR RJ 45 MACHO										
1	239	17,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 400,24	R\$ 6.804,0800	R\$ 444,32	R\$ 7.553,44	R\$ 749,36
Descrição: CAIXA 4X2 COM ESPELHO E 02 CONECTORES RJ45 CAT-5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	240	801,30	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,28	R\$ 4.230,8640	R\$ 5,86	R\$ 4.695,62	R\$ 464,75
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E										
1	241	11,50	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,28	R\$ 164,2200	R\$ 15,85	R\$ 182,28	R\$ 18,06
Descrição: CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES - INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2025										
1	242	10,00	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,25	R\$ 172,5000	R\$ 19,15	R\$ 191,50	R\$ 19,00
Descrição: CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES - INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2025										
1	243	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 694,44	R\$ 1.388,8800	R\$ 770,91	R\$ 1.541,82	R\$ 152,94
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19 - 12 US X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19 - 12 US X 570MM										
1	244	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 88,54	R\$ 177,0800	R\$ 98,29	R\$ 196,58	R\$ 19,50
Descrição: BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM - CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19										
1	245	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 138,33	R\$ 276,6600	R\$ 153,56	R\$ 307,12	R\$ 30,46
Descrição: CALHA COM 8 TOMADAS 20A - INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19, COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO										
1	246	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 983,53	R\$ 1.967,0600	R\$ 1.091,84	R\$ 2.183,68	R\$ 216,62
Descrição: SWITCH 24 PORTAS RJ-45 - 10/100 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	247	4,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 311,39	R\$ 1.245,5600	R\$ 345,68	R\$ 1.382,72	R\$ 137,16
Descrição: PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC - CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19										
1	248	5,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 34,66	R\$ 173,3000	R\$ 38,48	R\$ 192,40	R\$ 19,10
Descrição: GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL - PADRÃO 19 - 1 US, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19										
1	249	31,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 27,16	R\$ 841,9600	R\$ 30,15	R\$ 934,65	R\$ 92,69
Descrição: PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL - CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M										
1	250	17,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 55,29	R\$ 939,9300	R\$ 61,38	R\$ 1.043,46	R\$ 103,53
Descrição: CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO - DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS										
1	251	4,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 37,33	R\$ 149,3200	R\$ 41,44	R\$ 165,76	R\$ 16,44
Descrição: CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, SEM ROSCA, NO FORMATO X - INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4										
1	252	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 143,72	R\$ 143,7200	R\$ 159,55	R\$ 159,55	R\$ 15,83
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA - CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA										
1	253	12,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,52	R\$ 426,2400	R\$ 39,43	R\$ 473,16	R\$ 46,92
Descrição: CAIXA 4X2 COM ESPELHO E 01 CONECTORES RJ45 CAT-5E. TUDO INCLUÍDO. - CAIXA 4X2 COM ESPELHO E 01 CONECTORES RJ45 CAT-5E. TUDO INCLUÍDO.										
1	254	12,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,88	R\$ 178,5600	R\$ 16,52	R\$ 198,24	R\$ 19,68
Descrição: CONECTOR RJ 45 MACHO - INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA - CONECTOR RJ 45 MACHO										
1	255	543,90	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,51	R\$ 6.260,2890	R\$ 12,78	R\$ 6.951,04	R\$ 690,75
Descrição: CABO TELEFÔNICO CCI - 4. TUDO INCLUÍDO. - CABO TELEFÔNICO CCI - 4. TUDO INCLUÍDO.										
1	256	37,30	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,66	R\$ 434,9180	R\$ 12,94	R\$ 482,66	R\$ 47,74
Descrição: CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	257	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 983,53	R\$ 1.967,0600	R\$ 1.091,84	R\$ 2.183,68	R\$ 216,62
Descrição: SWITCH 24 PORTAS RJ-45 10/100 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19 - SWITCH 24 PORTAS RJ-45 10/100 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19										
1	258	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 311,39	R\$ 622,7800	R\$ 345,68	R\$ 691,36	R\$ 68,58

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19 - PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19										
1	259	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 34,66	R\$ 69,3200	R\$ 38,48	R\$ 76,96	R\$ 7,64
Descrição: GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL - PADRÃO 19 - 1 US, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19										
1	260	12,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 321,41	R\$ 3.856,9200	R\$ 356,80	R\$ 4.281,60	R\$ 424,68
Descrição: CAMERA DE SEGURANÇA DE ALIMENTAÇÃO POE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAMERA DE SEGURANÇA DE ALIMENTAÇÃO POE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	261	1,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.015,95	R\$ 1.015,9500	R\$ 1.127,83	R\$ 1.127,83	R\$ 111,88
Descrição: CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	262	18,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 114,38	R\$ 2.058,8400	R\$ 126,98	R\$ 2.285,64	R\$ 226,80
Descrição: SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF09/2024 - SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF09/2024										
1	263	2,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 112,26	R\$ 224,5200	R\$ 124,62	R\$ 249,24	R\$ 24,72
Descrição: SIRENE ELETRÔNICA MÉDIA TIPO CORNETA EM ABS, IP52 12 E 24V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SIRENE ELETRÔNICA MÉDIA TIPO CORNETA EM ABS, IP52 12 E 24V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										
1	264	12,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 55,29	R\$ 663,4800	R\$ 61,38	R\$ 736,56	R\$ 73,08
Descrição: CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS. - CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS.										
1	265	10,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 265,35	R\$ 2.653,5000	R\$ 294,57	R\$ 2.945,70	R\$ 292,20
Descrição: LETRA EM TIPOGRAFIA NÃO SERIFADA, EM AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM.22, RECORTADO, H=40CM, NA COR BRANCA, SEM RELEVO, FIXADA NA PAREDE. - LETRA EM TIPOGRAFIA NÃO SERIFADA, EM AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM.22, RECORTADO, H=40CM, NA COR BRANCA, SEM RELEVO, FIXADA NA PAREDE.										
1	266	336,10	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,36	R\$ 30.706,0960	R\$ 101,42	R\$ 34.087,26	R\$ 3.381,17
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA - ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 10,58, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM										
1	267	672,20	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9,26	R\$ 6.224,5720	R\$ 10,28	R\$ 6.910,22	R\$ 685,64
Descrição: CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 13, ESPESSURA 5 MM										
1	268	516,45	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 77,85	R\$ 40.205,6325	R\$ 86,42	R\$ 44.631,61	R\$ 4.425,98
Descrição: REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA - LAVADA NO TRAÇO 10,56, ESPESSURA 25 MM -										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	269	516,45	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 42,46	R\$ 21.928,4670	R\$ 47,14	R\$ 24.345,45	R\$ 2.416,99
Descrição: PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE										
1	270	43,24	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 490,14	R\$ 21.193,6536	R\$ 544,12	R\$ 23.527,75	R\$ 2.334,10
Descrição: CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO - EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS 2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE										
1	271	4,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.837,70	R\$ 11.350,8000	R\$ 3.150,20	R\$ 12.600,80	R\$ 1.250,00
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, DIM.: 1,00 X 2,43M - BELGO OU EQUIVALENTE, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE AÇO Ø5,0MM, INCL. POSTE DE AÇO GALV. 60X40MM										
1	272	173,58	M	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 113,53	R\$ 19.706,5374	R\$ 126,03	R\$ 21.876,29	R\$ 2.169,75
Descrição: CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF11/2020 - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO. AF11/2020										
1	273	19,51	M³	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 298,03	R\$ 5.814,5653	R\$ 330,85	R\$ 6.454,88	R\$ 640,32
Descrição: FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 1 OU 2 - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 1 OU 2										
1	274	10,41	M³	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 350,37	R\$ 3.647,3517	R\$ 388,95	R\$ 4.048,97	R\$ 401,62
Descrição: FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL										
1	275	130,07	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 40,53	R\$ 5.271,7371	R\$ 44,99	R\$ 5.851,85	R\$ 580,11
Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL										
1	276	1.213,08	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,66	R\$ 14.144,5128	R\$ 12,94	R\$ 15.697,26	R\$ 1.552,74
Descrição: LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) - LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)										
1	277	420,71	M²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,61	R\$ 677,3431	R\$ 1,79	R\$ 753,07	R\$ 75,73
Descrição: LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) - LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)										
						Subtotal Adjudicado: R\$ 4.291.514,53		Subtotal Orçado: R\$ 4.764.263,54	9,9228%	R\$ 472.749,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 4.291.514,53	R\$ 4.764.263,54	9,9228%	472.749,00

Irupi-ES , 25 de Agosto de 2026

PAULINO
LOURENCO DA
SILVA:90577655787

Assinado de forma digital
por PAULINO LOURENCO
DA SILVA:90577655787
Dados: 2026.08.25 15:57:17
-03'00'

PAULINO LOURENÇO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui

Assine aqui