



MUNICÍPIO DE IRUPI/ES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000005/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 000211

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia/arquitetura necessários à execução da Obra de Ampliação do CRAS de Irupi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.*

Fornecedor : CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA - 27.372.919/0001-62

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	8,00	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 292,00	R\$ 2.336,00	R\$ 322,37	R\$ 2.578,96	--	R\$ 30,37
Descrição: PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M - PADRÃO DER-ES										
1	155,11	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 14,66	R\$ 2.273,91	R\$ 16,18	R\$ 2.509,67	--	R\$ 1,52
Descrição: LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA SERV. PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA										
1	197,15	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 21,10	R\$ 4.159,86	R\$ 23,29	R\$ 4.591,62	--	R\$ 2,19
Descrição: ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA										
1	70,62	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 40,37	R\$ 2.850,92	R\$ 44,57	R\$ 3.147,53	--	R\$ 4,20
Descrição: APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG - APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG										
1	159,42	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 83,13	R\$ 13.252,58	R\$ 91,78	R\$ 14.631,56	--	R\$ 8,65
Descrição: REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM										
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	185,03	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 107,48	R\$ 19.887,02	R\$ 118,66	R\$ 21.955,65	--	R\$ 11,18
Descrição: FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES - INFRAESTRUTURA - (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA).										
1	1.029,00	KG	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 12,83	R\$ 13.202,07	R\$ 14,16	R\$ 14.570,64	--	R\$ 1,33
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, - DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM										
1	3,53	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 531,64	R\$ 1.876,68	R\$ 586,93	R\$ 2.071,86	--	R\$ 55,29
Descrição: FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO - COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5 por cento DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)										
1	34,20	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 1.125,81	R\$ 38.502,70	R\$ 1.242,89	R\$ 42.506,83	--	R\$ 117,08
Descrição: FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5 por cento DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)										
1	185,03	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 45,55	R\$ 8.428,11	R\$ 50,29	R\$ 9.305,15	--	R\$ 4,74
Descrição: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF09/2023 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF09/2023										
1	478,18	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 131,74	R\$ 62.995,43	R\$ 145,44	R\$ 69.546,49	--	R\$ 13,70
Descrição: FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS - REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)										
1	2.192,00	KG	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 12,83	R\$ 28.123,36	R\$ 14,16	R\$ 31.038,72	--	R\$ 1,33
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA - SUPRAESTRUTURA - DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM										
1	966,00	KG	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 13,70	R\$ 13.234,20	R\$ 15,12	R\$ 14.605,92	--	R\$ 1,42
Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99						Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83	

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA - SUPRAESTRUTURA - DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM										
1	34,57	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 821,98	R\$ 28.415,84	R\$ 907,46	R\$ 31.370,89	--	R\$ 85,48
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5 por cento DE PERDA - JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6 por cento DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)										
1	273,80	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 64,57	R\$ 17.679,26	R\$ 71,28	R\$ 19.516,46	--	R\$ 6,71
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM - ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 10,58, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FÁBRICA, POSTO OBRA)										
1	1.010,35	KG	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 20,28	R\$ 20.489,89	R\$ 22,39	R\$ 22.621,73	--	R\$ 2,11
Descrição: ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, - ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	138,57	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 260,19	R\$ 36.054,52	R\$ 287,25	R\$ 39.804,23	--	R\$ 27,06
Descrição: TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM - COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF07/2019										
1	36,92	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 94,36	R\$ 3.483,77	R\$ 104,17	R\$ 3.845,95	--	R\$ 9,81
Descrição: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07/2019										
1	53,65	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 49,40	R\$ 2.650,31	R\$ 54,54	R\$ 2.926,07	--	R\$ 5,14
Descrição: RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM - RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM										
1	2,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 1.207,99	R\$ 2.415,98	R\$ 1.333,62	R\$ 2.667,24	--	R\$ 125,63
Descrição: PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE - TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M										
Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99							Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83	9,4192 %	R\$ 57.182,83	

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 1.843,42	R\$ 1.843,42	R\$ 2.035,13	R\$ 2.035,13	--	R\$ 191,71
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA DE ABRIR, 160 X 210 CM - DUAS FOLHAS COM VISOR DE VIDRO. TUDO INCLUÍDO.										
1	15,80	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 97,93	R\$ 1.547,29	R\$ 108,11	R\$ 1.708,13	--	R\$ 10,18
Descrição: MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE - MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE										
1	17,12	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 52,86	R\$ 904,96	R\$ 58,36	R\$ 999,12	--	R\$ 5,50
Descrição: PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, - COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE										
1	3,36	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 883,76	R\$ 2.969,43	R\$ 975,67	R\$ 3.278,25	--	R\$ 91,91
Descrição: PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO - PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO										
1	6,72	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 64,04	R\$ 430,34	R\$ 70,70	R\$ 475,10	--	R\$ 6,66
Descrição: PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA - ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO										
1	20,16	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 811,55	R\$ 16.360,84	R\$ 895,95	R\$ 18.062,35	--	R\$ 84,40
Descrição: JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA - INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO										
1	20,16	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 362,27	R\$ 7.303,36	R\$ 399,94	R\$ 8.062,79	--	R\$ 37,67
Descrição: INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM - EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF01/2021PS										
1	547,60	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 10,46	R\$ 5.727,89	R\$ 11,55	R\$ 6.324,78	--	R\$ 1,09
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA - LAVADA NO TRAÇO 13, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE										
1	589,39	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 79,61	R\$ 46.921,33	R\$ 87,89	R\$ 51.801,48	--	R\$ 8,28
Descrição: REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM - PAREDES - REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 10.56, ESPESSURA 25 MM										
1	589,39	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 24,21	R\$ 14.269,13	R\$ 26,73	R\$ 15.754,39	--	R\$ 2,52
Descrição: EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE										
1	589,39	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 30,35	R\$ 17.887,98	R\$ 33,51	R\$ 19.750,45	--	R\$ 3,16
Descrição: PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, - ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX										
1	164,55	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 33,61	R\$ 5.530,52	R\$ 37,11	R\$ 6.106,45	--	R\$ 3,50
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO - COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 15, ESPESSURA 3CM										
1	164,55	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 108,61	R\$ 17.871,77	R\$ 119,90	R\$ 19.729,54	--	R\$ 11,29
Descrição: PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM - REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO										
1	10,53	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 123,83	R\$ 1.303,92	R\$ 136,71	R\$ 1.439,55	--	R\$ 12,88
Descrição: PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM - PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 13, ESP. 3.0CM										
1	97,05	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 21,62	R\$ 2.098,22	R\$ 23,87	R\$ 2.316,58	--	R\$ 2,25
Descrição: RODAPÉ DE CERÂMICA PEI-3, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLA H = 7.0 CM - INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO										
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83	9,4192 %	R\$ 57.182,83	

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	3,30	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 62,45	R\$ 206,08	R\$ 68,94	R\$ 227,50	--	R\$ 6,49
Descrição: SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM - SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM										
1	158,21	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 120,65	R\$ 19.088,03	R\$ 133,20	R\$ 21.073,57	--	R\$ 12,55
Descrição: FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO - ESTRUTURADO POR PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TIRANTES RÍGIDOS FABRICADO DE ACORDO COM A NBR-14285, COLOCADO										
1	32,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 11,97	R\$ 383,04	R\$ 13,22	R\$ 423,04	--	R\$ 1,25
Descrição: CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2 - CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2										
1	40,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 21,69	R\$ 867,60	R\$ 23,95	R\$ 958,00	--	R\$ 2,26
Descrição: CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	1,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 229,08	R\$ 229,08	R\$ 252,90	R\$ 252,90	--	R\$ 23,82
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA. - CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA.										
1	2,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 179,57	R\$ 359,14	R\$ 198,24	R\$ 396,48	--	R\$ 18,67
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM -, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM										
1	1,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 259,37	R\$ 259,37	R\$ 286,34	R\$ 286,34	--	R\$ 26,97
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM - COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM										
1	99,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 19,75	R\$ 1.955,25	R\$ 21,80	R\$ 2.158,20	--	R\$ 2,05
Descrição: ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO - ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO										
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	29,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 41,57	R\$ 1.205,53	R\$ 45,89	R\$ 1.330,81	--	R\$ 4,32
Descrição: ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1.1/2 - INCLUSIVE CONEXÕES										
1	22,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 34,23	R\$ 753,06	R\$ 37,79	R\$ 831,38	--	R\$ 3,56
Descrição: ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/2, REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE - ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/2, REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE										
1	94,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 10,82	R\$ 1.017,08	R\$ 11,95	R\$ 1.123,30	--	R\$ 1,13
Descrição: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4) - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	1,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 82,81	R\$ 82,81	R\$ 91,42	R\$ 91,42	--	R\$ 8,61
Descrição: ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3, INCLUSIVE CONEXÕES - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3, INCLUSIVE CONEXÕES										
1	505,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 9,48	R\$ 4.787,40	R\$ 10,47	R\$ 5.287,35	--	R\$ 0,99
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2										
1	218,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 11,49	R\$ 2.504,82	R\$ 12,69	R\$ 2.766,42	--	R\$ 1,20
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 4,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 4,0MM2										
1	88,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 15,17	R\$ 1.334,96	R\$ 16,75	R\$ 1.474,00	--	R\$ 1,58
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 6,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 6,0MM2										
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	132,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 28,64	R\$ 3.780,48	R\$ 31,62	R\$ 4.173,84	--	R\$ 2,98
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 16,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 16,0MM2										
1	80,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 39,81	R\$ 3.184,80	R\$ 43,95	R\$ 3.516,00	--	R\$ 4,14
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 25,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 25,0MM2										
1	21,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 15,42	R\$ 323,82	R\$ 17,02	R\$ 357,42	--	R\$ 1,60
Descrição: CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	2,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 76,84	R\$ 153,68	R\$ 84,83	R\$ 169,66	--	R\$ 7,99
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 50,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 50,0MM2										
1	6,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 136,78	R\$ 820,68	R\$ 151,01	R\$ 906,06	--	R\$ 14,23
Descrição: CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 95,0MM2 - CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 95,0MM2										
1	1,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 743,92	R\$ 743,92	R\$ 821,29	R\$ 821,29	--	R\$ 77,37
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO										
1	1,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 1.491,89	R\$ 1.491,89	R\$ 1.647,04	R\$ 1.647,04	--	R\$ 155,15
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES - DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF07/2025										
1	1,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 7.470,31	R\$ 7.470,31	R\$ 8.251,64	R\$ 8.251,64	--	R\$ 781,33
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS - CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V										
1	2,00	UN	CONSTRUTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 30,15	R\$ 60,30	R\$ 33,29	R\$ 66,58	--	R\$ 3,14
Descrição: MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A - CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	2,00	UN	CONSTRUTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 30,15	R\$ 60,30	R\$ 33,29	R\$ 66,58	--	R\$ 3,14
Descrição: MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A - CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	2,00	UN	CONSTRUTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 83,97	R\$ 167,94	R\$ 92,70	R\$ 185,40	--	R\$ 8,73
Descrição: MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A - CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	3,00	UN	CONSTRUTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 58,33	R\$ 174,99	R\$ 64,40	R\$ 193,20	--	R\$ 6,07
Descrição: MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25A - CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	3,00	UN	CONSTRUTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 130,24	R\$ 390,72	R\$ 143,79	R\$ 431,37	--	R\$ 13,55
Descrição: MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A - CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	1,00	UN	CONSTRUTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 211,59	R\$ 211,59	R\$ 233,59	R\$ 233,59	--	R\$ 22,00
Descrição: MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE										
1	8,00	UN	CONSTRUTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 234,65	R\$ 1.877,20	R\$ 259,05	R\$ 2.072,40	--	R\$ 24,40
Descrição: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE I/II - 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	19,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 50,50	R\$ 959,50	R\$ 55,75	R\$ 1.059,25	--	R\$ 5,25
Descrição: TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2										
1	6,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 90,62	R\$ 543,72	R\$ 100,04	R\$ 600,24	--	R\$ 9,42
Descrição: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2PT 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2PT 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023										
1	2,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 37,55	R\$ 75,10	R\$ 41,45	R\$ 82,90	--	R\$ 3,90
Descrição: INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2 - INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2										
1	1,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 96,05	R\$ 96,05	--	R\$ 9,05
Descrição: INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2 - INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2										
1	2,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 51,09	R\$ 102,18	R\$ 56,40	R\$ 112,80	--	R\$ 5,31
Descrição: INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2 - INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2										
1	6,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 5,31	R\$ 31,86	R\$ 5,86	R\$ 35,16	--	R\$ 0,55
Descrição: TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC - TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC										
1	21,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 214,45	R\$ 4.503,45	R\$ 236,75	R\$ 4.971,75	--	R\$ 22,30
Descrição: LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA - REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE										
1	4,00	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 179,48	R\$ 717,92	R\$ 198,14	R\$ 792,56	--	R\$ 18,66
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023										
1	4,00	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 118,45	R\$ 473,80	R\$ 130,77	R\$ 523,08	--	R\$ 12,32
Descrição: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM CHEIOS CLASSE B, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 15MPA - ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 14, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM										
1	2,04	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 83,13	R\$ 169,58	R\$ 91,78	R\$ 187,23	--	R\$ 8,65
Descrição: REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM - INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
1	2,40	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 21,10	R\$ 50,64	R\$ 23,29	R\$ 55,89	--	R\$ 2,19
Descrição: ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA										
1	0,26	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 314,69	R\$ 81,81	R\$ 347,42	R\$ 90,32	--	R\$ 32,73
Descrição: DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO										
1	0,22	M³	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 898,38	R\$ 197,64	R\$ 991,81	R\$ 218,19	--	R\$ 93,43
Descrição: FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5 por cento DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5 por cento DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)										
1	17,51	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 90,74	R\$ 1.588,85	R\$ 100,18	R\$ 1.754,15	--	R\$ 9,44
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXÕES										
1	44,79	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 74,95	R\$ 3.357,01	R\$ 82,75	R\$ 3.706,37	--	R\$ 7,80
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3), INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3), INCLUSIVE CONEXÕES										
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	38,63	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 28,02	R\$ 1.082,41	R\$ 30,93	R\$ 1.194,82	--	R\$ 2,91
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES										
1	3,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 776,53	R\$ 2.329,59	R\$ 857,29	R\$ 2.571,87	--	R\$ 80,76
Descrição: CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, - CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO										
1	7,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 37,26	R\$ 260,82	R\$ 41,13	R\$ 287,91	--	R\$ 3,87
Descrição: RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	7,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 39,04	R\$ 273,28	R\$ 43,10	R\$ 301,70	--	R\$ 4,06
Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DIMENSÕES 13X26CM, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DIMENSÕES 13X26CM, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	7,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 42,31	R\$ 296,17	R\$ 46,71	R\$ 326,97	--	R\$ 4,40
Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DIMENSÕES 20X20CM, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DIMENSÕES 20X20CM, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1	7,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 238,24	R\$ 1.667,68	R\$ 263,02	R\$ 1.841,14	--	R\$ 24,78
Descrição: EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTU - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20BC (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO										
1	4,00	UN	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 239,96	R\$ 959,84	R\$ 264,91	R\$ 1.059,64	--	R\$ 24,95
Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99						Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83	9,4192 %	R\$ 57.182,83		

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL - PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL										
1	7,70	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 30,16	R\$ 232,23	R\$ 33,30	R\$ 256,41	--	R\$ 3,14
Descrição: TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1/4 ESP. 9MM - TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1/4 ESP. 9MM										
1	2,93	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 41,28	R\$ 120,95	R\$ 45,57	R\$ 133,52	--	R\$ 4,29
Descrição: TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 3/8 ESP. 9MM - TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 3/8 ESP. 9MM										
1	10,39	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 68,07	R\$ 707,24	R\$ 75,15	R\$ 780,80	--	R\$ 7,08
Descrição: TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 5/8 ESP. 9MM - TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 5/8 ESP. 9MM										
1	21,02	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 85,82	R\$ 1.803,93	R\$ 94,74	R\$ 1.991,43	--	R\$ 8,92
Descrição: INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FITA PVC AUTO-ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCÇÃO, ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, EXCLUSIVE GÁS REFRIGERANTE										
1	4,00	M	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 1.002,73	R\$ 4.010,92	R\$ 1.107,01	R\$ 4.428,04	--	R\$ 104,28
Descrição: GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO UNILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 - GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO UNILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX (GUARDA CORPO H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMÃO BARRA SUPERIOR ALT=0,92M E E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) (BARRAS VERTICAIS D=2 A CADA 1,10M). TUDO INCLUÍDO.										
1	166,47	M²	CONSTR UTORA IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 11,93	R\$ 1.985,98	R\$ 13,17	R\$ 2.192,40	--	R\$ 1,24
Descrição: LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) - LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)										
								Subtotal Lote R\$ 549.900,00		
					Subtotal Adjudicado R\$ 549.899,99		Subtotal Orçado: R\$ 607.082,83		9,4192 %	R\$ 57.182,83

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 549.899,99	R\$ 607.082,83	9,4192 %	57.182,83

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Irupi-ES , 18 de Junho de 2026

PAULINO
LOURENCO DA
SILVA:90577655787

Assinado de forma digital
por PAULINO LOURENCO
DA SILVA:90577655787
Dados: 2026.06.18
13:23:56 -03'00'

PAULINO LOURENÇO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui