



MUNICÍPIO DE IRUPI/ES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 000091/2024



Fornecedor: BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA **PROPOSTA FINAL PROCESSO**
CNPJ: 37.949.756/0001-91

Representante: OZIEL SANGY BOREL

Telefone: (28) 3545-2310

E-mail: borelempreendimentos@yahoo.com

Endereço: AVENIDA PROFESSOR AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA, 447 - GUANABARA, Iúna - Espírito Santo - 29390-000

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	1.118,6400	M²	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015- PAVIMENTAÇÃO	SERVICO	SERVICO	R\$ 77,7800	R\$ 87.007,8192
1	306,5500	M²	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016.PAVIMENTAÇÃO	SERVICO	SERVICO	R\$ 98,0400	R\$ 30.054,1620
1	90,5600	M²	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023.PAVIMENTAÇÃO	SERVICO	SERVICO	R\$ 170,4400	R\$ 15.435,0464
1	1,0600	M²	SINALIZAÇÃO VIÁRIA Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira	SERVICO	SERVICO	R\$ 586,4400	R\$ 621,6264
1	1,0000	UND	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	SERVICO	SERVICO	R\$ 3.919,6478	R\$ 3.919,6478
1	4,5000	M²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022.	SERVICO	SERVICO	R\$ 275,3300	R\$ 1.238,9850
1	6,0000	M²	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SERVICO	SERVICO	R\$ 824,3000	R\$ 4.945,8000
1	15,5000	MT	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SERVICO	SERVICO	R\$ 178,7200	R\$ 2.770,1600
1	7,0800	MT	TRINCHEIRA DRENANTE EM CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA E CAIXILHO F. F. E CAIXA RALO ARTICULADA, ESCAVAÇÃO E REATERRO, COMPLETO.	SERVICO	SERVICO	R\$ 1.764,7500	R\$ 12.494,4300
1	1.561,0400	M²	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SERVICO	SERVICO	R\$ 3,0800	R\$ 4.808,0032
1	316,0000	M²	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SERVICO	SERVICO	R\$ 65,5200	R\$ 20.704,3200
						Total R\$ 184.000,0000	

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.