

TABELA REFERENCIAL - COMPOSIÇÕES AVANTEC		Data Base:	ago/25
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D		BDI: 33,25%	BDI DIF: 15,57%
Código	Serviço	Unidade	Preço Unitário
EST-01	APLICAÇÃO DE PELÍCULA QUÍMICA EM CONCRETO FRESCO (CURA QUÍMICA)	M2	3,69
CAN-01	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNDXMES	1.657,41
ACE-02	CORRIMÃO UNILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX (BARRA SUPERIOR ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	258,21
ACE-08	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO UNILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRA SUPERIOR ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") (BARRAS VERTICAIS D=2" A CADA 1,10M), COM BALIZADOR ACABAMENTO EM GRANITO	M	1.263,43
ACF-01	CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,16
ACF-02	CABO DE ALARME TIPO MANGA 4X26 AWG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,80
ACF-03	CAMERA DE SEGURANÇA DE ALIMENTAÇÃO PoE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	513,79
ACF-04	CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	915,28
ACF-05	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO, 12M DE ALCANCE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	118,21
ACF-06	SIRENE PIEZOELETRICA PARA ALARME, 12V, 120DB, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	157,14
ACS-01	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	100,60
ACS-02	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	100,60
CAB-04	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCOS MACIÇOS, DIM. = 0.60 X 0.35 X 0.50M, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR ARTICULADO, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	664,97
CAB-06	SUORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO LONGO, EM CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO.	UND	11,75
CAB-07	BARRA ROSQUEADA 1/4", ZINCADA/GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,62
DRE-01	TUBO CORRUGADO EM PEAD Ø 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	142,08
ELE-02	TAMPA COM FURO PARA CAIXA 4X2" DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,93
ELE-03	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 15001 ATÉ 26000W - 127/220V	UND	4.530,15
ELE-06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	286,03
ELE-10	ARANDELA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO , DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE DE PROTEÇÃO, COM LÂMPADA BULBO LED 18W, SOQUETE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	153,74
ESQ-04	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 0,80X2,10M ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5.246,53
ESQ-23	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI LISA, 0.80 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, E ALIZAR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.792,47
ESQ-25	ALÇAPÃO 70X70CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA, TAMPA EM CANTONEIRA E CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	499,15
HID-02	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D =100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	61,29
PAI-04	ARGILA EXPANDIDA SOLTA - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M3	1.130,53
PPCI-01	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTO, CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES, QUADRADA, CÓDIGO E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO	UND	49,92
PPCI-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTO, CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES, CÓDIGO S1 - SAÍDA DIREITA	UND	42,02
PPCI-03	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTO, CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES, CÓDIGO S2 - SAÍDA ESQUERDA	UND	42,30
PPCI-04	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTO, CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES, CÓDIGO S12 -SAÍDA	UND	42,30
CAB-01	CAIXA 4"x2" COM ESPELHO E 02 CONECTORES RJ45 CAT-5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	59,62
CAB-02	MINI RACK DE PAREDE 19" X 16US X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.037,19