



MUNICÍPIO DE IRUPI/ES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
000001/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 000865

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE IRUPI/ES comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000001/2026 referente à *Contratação de empresa especializada para a execução da Obra de Reforma da Quadra Poliesportiva e Anexos da escola Sônia Maria no município de Irupi – ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA - 27.372.919/0001-62

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	4,50	M²	CONST RUTOR A IBATIBENSE LTDA	ÚNICO	R\$ 580,04	R\$ 2.610,1800	R\$ 620,89	R\$ 2.794,01	R\$ 183,83

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA - COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS

1	2	753,87	M²	CONST RUTOR A IBATIBENSE LTDA	ÚNICO	R\$ 5,23	R\$ 3.942,7401	R\$ 5,60	R\$ 4.221,67	R\$ 278,93
---	---	--------	----	-------------------------------	-------	----------	----------------	----------	--------------	------------

Descrição: REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO - METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023

1	3	6,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBENSE LTDA	ÚNICO	R\$ 416,53	R\$ 2.499,1800	R\$ 445,87	R\$ 2.675,22	R\$ 176,04
---	---	------	----	-------------------------------	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS - COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023

1	4	61,04	M	CONST RUTOR A IBATIBENSE LTDA	ÚNICO	R\$ 6,82	R\$ 416,2928	R\$ 7,30	R\$ 445,59	R\$ 29,30
---	---	-------	---	-------------------------------	-------	----------	--------------	----------	------------	-----------

Descrição: REMOÇÃO CALHAS E RUFOS - DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023

1	5	1,62	M³	CONST RUTOR A IBATIBENSE LTDA	ÚNICO	R\$ 119,49	R\$ 193,5738	R\$ 127,91	R\$ 207,21	R\$ 13,64
---	---	------	----	-------------------------------	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

LTDA

Descrição: DEMOLIÇÃO DE LAJES - EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023

1	6	2,00	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 13,71	R\$ 27,4200	R\$ 14,68	R\$ 29,36	R\$ 1,94
---	---	------	----	---	-------	-----------	-------------	-----------	-----------	----------

Descrição: REMOÇÃO DE PORTAS - DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023

1	7	6,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 18,02	R\$ 108,1200	R\$ 19,29	R\$ 115,74	R\$ 7,62
---	---	------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	------------	----------

Descrição: REMOÇÃO DE LOUÇAS - DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023

1	8	13,42	M³	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 287,93	R\$ 3.864,0206	R\$ 308,21	R\$ 4.136,18	R\$ 272,16
---	---	-------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES - DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023

1	9	25,87	KG	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 19,66	R\$ 508,6042	R\$ 21,04	R\$ 544,30	R\$ 35,70
---	---	-------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------

Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA - DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022

1	10	745,84	KG	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 15,49	R\$ 11.553,0616	R\$ 16,58	R\$ 12.366,03	R\$ 812,97
---	----	--------	----	---	-------	-----------	-----------------	-----------	---------------	------------

Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA COM AÇO CA-50 DE 10,0 MM - DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022

1	11	27,00	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 70,06	R\$ 1.891,6200	R\$ 74,99	R\$ 2.024,73	R\$ 133,11
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO - PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

1	12	2,52	M³	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 606,75	R\$ 1.529,0100	R\$ 649,49	R\$ 1.636,71	R\$ 107,70
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: CONCRETO FCK = 25MPA - TRAÇO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF05/2021

1	13	4.178,59	KG	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 25,07	R\$ 104.757,2513	R\$ 26,84	R\$ 112.153,36	R\$ 7.396,10
---	----	----------	----	---	-------	-----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------------

Descrição: ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA - TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

1	14	745,84	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 114,31	R\$ 85.256,9704	R\$ 122,36	R\$ 91.260,98	R\$ 6.004,01
---	----	--------	----	---	-------	------------	-----------------	------------	------------------	-----------------

Descrição: COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA - TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1	15	22,80	M	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 52,68	R\$ 1.201,1040	R\$ 56,39	R\$ 1.285,69	R\$ 84,59
---	----	-------	---	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------

Descrição: TUBO PVC SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06/2022

1	16	61,64	M	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 97,04	R\$ 5.981,5456	R\$ 103,87	R\$ 6.402,55	R\$ 421,00
---	----	-------	---	---	-------	-----------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07/2019

1	17	117,15	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 8,04	R\$ 941,8860	R\$ 8,61	R\$ 1.008,66	R\$ 66,78
---	----	--------	----	---	-------	----------	--------------	----------	--------------	-----------

Descrição: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA - (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF10/2022

1	18	58,58	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 30,17	R\$ 1.767,3586	R\$ 32,29	R\$ 1.891,55	R\$ 124,19
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF03/2024

1	19	58,58	M²	CONST RUTOR A IBATIBE	ÚNICO	R\$ 23,25	R\$ 1.361,9850	R\$ 24,89	R\$ 1.458,06	R\$ 96,07
---	----	-------	----	--------------------------------	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------

NSE
LTDA**Descrição:** EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX - APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF04/2023

1	20	58,58	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 69,35	R\$ 4.062,5230	R\$ 74,23	R\$ 4.348,39	R\$ 285,87
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF02/2023PE

1	21	13,42	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 71,14	R\$ 954,6988	R\$ 76,15	R\$ 1.021,93	R\$ 67,23
---	----	-------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------

Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF02/2023PE

1	22	58,58	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 16,40	R\$ 960,7120	R\$ 17,56	R\$ 1.028,66	R\$ 67,95
---	----	-------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------

Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM - APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF04/2023

1	23	459,79	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 92,26	R\$ 42.420,2254	R\$ 98,76	R\$ 45.408,86	R\$ 2.988,64
---	----	--------	----	---	-------	-----------	-----------------	-----------	---------------	--------------

Descrição: PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI - APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF05/2021

1	24	265,75	M	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 15,69	R\$ 4.169,6175	R\$ 16,80	R\$ 4.464,60	R\$ 294,98
---	----	--------	---	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF05/2021

1	25	124,00	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 27,74	R\$ 3.439,7600	R\$ 29,69	R\$ 3.681,56	R\$ 241,80
---	----	--------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA - APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF05/2021

1	26	40,57	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 104,99	R\$ 4.259,4443	R\$ 112,38	R\$ 4.559,26	R\$ 299,81
---	----	-------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO - COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022

1	27	26,89	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 8,12	R\$ 218,3468	R\$ 8,69	R\$ 233,67	R\$ 15,33
---	----	-------	----	---	-------	----------	--------------	----------	------------	-----------

Descrição: POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO - EXCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)

1	28	13,68	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 54,51	R\$ 745,6968	R\$ 58,35	R\$ 798,23	R\$ 52,53
---	----	-------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------

Descrição: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 - (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF07/2021

1	29	16,74	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 83,82	R\$ 1.403,1468	R\$ 89,72	R\$ 1.501,91	R\$ 98,77
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------

Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS - FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF12/2021

1	30	4,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 709,40	R\$ 2.837,6000	R\$ 759,37	R\$ 3.037,48	R\$ 199,88
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020

1	31	2,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 539,14	R\$ 1.078,2800	R\$ 577,11	R\$ 1.154,22	R\$ 75,94
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

Descrição: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020

1	32	10,00	M	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 1.192,71	R\$ 11.927,1000	R\$ 1.276,72	R\$ 12.767,20	R\$ 840,10
---	----	-------	---	---	-------	--------------	-----------------	--------------	---------------	------------

Descrição: GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M - DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF04/2019

1	33	2,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE	ÚNICO	R\$ 73,39	R\$ 146,7800	R\$ 78,56	R\$ 157,12	R\$ 10,34
---	----	------	----	--------------------------------	-------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------

NSE
LTDA**Descrição:** PAPELEIRA DE PAREDE - EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF01/2020

1	34	2,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 92,59	R\$ 185,1800	R\$ 99,11	R\$ 198,22	R\$ 13,04
---	----	------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------

Descrição: SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF01/2020

1	35	4,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 250,26	R\$ 1.001,0400	R\$ 267,89	R\$ 1.071,56	R\$ 70,52
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

Descrição: PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIÁRIO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (15.8M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)

1	36	4,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 290,75	R\$ 1.163,0000	R\$ 311,23	R\$ 1.244,92	R\$ 81,92
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

Descrição: PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)

1	37	0,68	M³	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 287,93	R\$ 195,7924	R\$ 308,21	R\$ 209,58	R\$ 13,79
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023

1	38	1,44	M³	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 147,77	R\$ 212,7888	R\$ 158,18	R\$ 227,78	R\$ 14,99
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA - (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF01/2024

1	39	1,01	M³	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 104,53	R\$ 105,5753	R\$ 111,89	R\$ 113,01	R\$ 7,43
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	----------

Descrição: ATERRO MANUAL DE VALAS - COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF08/2023

1	40	94,28	KG	CONST RUTOR A IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 15,49	R\$ 1.460,3972	R\$ 16,58	R\$ 1.563,16	R\$ 102,77
---	----	-------	----	---------------------------------------	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

LTDA

Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL - DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022

1	41	29,81	KG	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 19,66	R\$ 586,0646	R\$ 21,04	R\$ 627,20	R\$ 41,14
---	----	-------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------

Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 5,0 MM - DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022

1	42	24,39	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 107,93	R\$ 2.632,4127	R\$ 115,53	R\$ 2.817,78	R\$ 185,36
---	----	-------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM - PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

1	43	1,65	M³	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 821,87	R\$ 1.356,0855	R\$ 879,76	R\$ 1.451,60	R\$ 95,52
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

Descrição: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 - (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF05/2021

1	44	2,00	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 512,50	R\$ 1.025,0000	R\$ 548,60	R\$ 1.097,20	R\$ 72,20
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

Descrição: BANCADA DE GRANITO CINZA - E=2cm

1	45	30,30	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 82,25	R\$ 2.492,1750	R\$ 88,04	R\$ 2.667,61	R\$ 175,44
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS - NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF12/2021

1	46	5,06	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 104,99	R\$ 531,2494	R\$ 112,38	R\$ 568,64	R\$ 37,39
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022

1	47	5,06	M²	CONST RUTOR A IBATIBE	ÚNICO	R\$ 181,66	R\$ 919,1996	R\$ 194,45	R\$ 983,92	R\$ 64,72
---	----	------	----	--------------------------------	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

NSE
LTDA

Descrição: PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA - ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

1	48	60,60	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 8,04	R\$ 487,2240	R\$ 8,61	R\$ 521,77	R\$ 34,54
---	----	-------	----	---	-------	----------	--------------	----------	------------	-----------

Descrição: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) - E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF10/2022

1	49	60,60	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 58,56	R\$ 3.548,7360	R\$ 62,69	R\$ 3.799,01	R\$ 250,28
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF09/2022

1	50	60,60	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 23,25	R\$ 1.408,9500	R\$ 24,89	R\$ 1.508,33	R\$ 99,38
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------

Descrição: EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE - DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF04/2023

1	51	60,60	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 16,40	R\$ 993,8400	R\$ 17,56	R\$ 1.064,14	R\$ 70,30
---	----	-------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------

Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL - EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF04/2023

1	52	1,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 520,39	R\$ 520,3900	R\$ 557,06	R\$ 557,06	R\$ 36,67
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) - 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019

1	53	7,50	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 714,08	R\$ 5.355,6000	R\$ 764,38	R\$ 5.732,85	R\$ 377,25
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO - ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

1	54	1,00	M²	CONST RUTOR A	ÚNICO	R\$ 493,78	R\$ 493,7800	R\$ 528,56	R\$ 528,56	R\$ 34,78
---	----	------	----	---------------------	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

IBATIBE
NSE
LTDA

Descrição: VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO - COM 4 MM DE ESPESSURA

1	55	7,52	M	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 1.192,71	R\$ 8.969,1792	R\$ 1.276,72	R\$ 9.600,93	R\$ 631,76
---	----	------	---	---	-------	--------------	----------------	-----------------	--------------	------------

Descrição: GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DUPLO CORRIMÃO - MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF04/2019

1	56	1,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 250,26	R\$ 250,2600	R\$ 267,89	R\$ 267,89	R\$ 17,63
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIÁRIO 1 UNID - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (15.8M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)

1	57	1,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 290,75	R\$ 290,7500	R\$ 311,23	R\$ 311,23	R\$ 20,48
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO 1 UNID - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)

1	58	1,00	PT	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 258,37	R\$ 258,3700	R\$ 276,57	R\$ 276,57	R\$ 18,20
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: PONTO LÓGICO - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

1	59	6,24	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 251,84	R\$ 1.571,4816	R\$ 269,58	R\$ 1.682,18	R\$ 110,70
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA - E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF07/201

1	60	5,06	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 89,55	R\$ 453,1230	R\$ 95,86	R\$ 485,05	R\$ 31,93
---	----	------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------

Descrição: FORRO DE GESSO ACARTONADO - ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

1	61	10,42	M³	CONST RUTOR A	ÚNICO	R\$ 104,53	R\$ 1.089,2026	R\$ 111,89	R\$ 1.165,89	R\$ 76,69
---	----	-------	----	---------------------	-------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

IBATIBE
NSE
LTDA

Descrição: ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO - ARGILO-ARENOSO. AF08/2023

1	62	37,74	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 104,99	R\$ 3.962,3226	R\$ 112,38	R\$ 4.241,22	R\$ 278,90
---	----	-------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DCONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022

1	63	37,74	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 54,51	R\$ 2.057,2074	R\$ 58,35	R\$ 2.202,13	R\$ 144,92
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF07/2021

1	64	3,04	KG	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 19,66	R\$ 59,7664	R\$ 21,04	R\$ 63,96	R\$ 4,20
---	----	------	----	---	-------	-----------	-------------	-----------	-----------	----------

Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL - DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022

1	65	9,63	KG	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 15,49	R\$ 149,1687	R\$ 16,58	R\$ 159,67	R\$ 10,50
---	----	------	----	---	-------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------

Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 10,0 MM - DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022

1	66	2,78	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 107,93	R\$ 300,0454	R\$ 115,53	R\$ 321,17	R\$ 21,13
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES - LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

1	67	0,18	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 821,89	R\$ 147,9402	R\$ 879,78	R\$ 158,36	R\$ 10,42
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: CONCRETO FCK = 20MPA - TRAÇO 12,62,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF05/2021

1	68	4,00	UN	CONST RUTOR	ÚNICO	R\$ 207,00	R\$ 828,0000	R\$ 221,58	R\$ 886,32	R\$ 58,32
---	----	------	----	----------------	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

A
IBATIBE
NSE
LTDA

Descrição: PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO - PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

1	69	2,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 272,49	R\$ 544,9800	R\$ 291,68	R\$ 583,36	R\$ 38,38
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

1	70	4,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 171,10	R\$ 684,4000	R\$ 183,15	R\$ 732,60	R\$ 48,20
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - DN 20MM (1/2), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

1	71	1,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 462,28	R\$ 462,2800	R\$ 494,84	R\$ 494,84	R\$ 32,56
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM - COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020

1	72	3,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 403,31	R\$ 1.209,9300	R\$ 431,72	R\$ 1.295,16	R\$ 85,23
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

Descrição: TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO - 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020

1	73	2,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 250,26	R\$ 500,5200	R\$ 267,89	R\$ 535,78	R\$ 35,26
---	----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	------------	-----------

Descrição: PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIÁRIO 1UNID - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (15.8M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)

1	74	4,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 290,75	R\$ 1.163,0000	R\$ 311,23	R\$ 1.244,92	R\$ 81,92
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

Descrição: PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO CAIXA PVC 4X4 - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)

1	75	5,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 296,74	R\$ 1.483,7000	R\$ 317,64	R\$ 1.588,20	R\$ 104,50
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)

1	76	47,52	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 100,29	R\$ 4.765,7808	R\$ 107,35	R\$ 5.101,27	R\$ 335,49
---	----	-------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL - DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF12/2021

1	77	95,04	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 8,04	R\$ 764,1216	R\$ 8,61	R\$ 818,29	R\$ 54,17
---	----	-------	----	---	-------	----------	--------------	----------	------------	-----------

Descrição: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) - E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF10/2022

1	78	47,52	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 58,56	R\$ 2.782,7712	R\$ 62,69	R\$ 2.979,03	R\$ 196,26
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL - APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF09/2022

1	79	47,52	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 69,35	R\$ 3.295,5120	R\$ 74,23	R\$ 3.527,41	R\$ 231,90
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS - COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF02/2023PE

1	80	47,52	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 23,25	R\$ 1.104,8400	R\$ 24,89	R\$ 1.182,77	R\$ 77,93
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------

Descrição: EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM PAREDE - DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF04/2023

1	81	4,20	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE	ÚNICO	R\$ 996,67	R\$ 4.186,0140	R\$ 1.066,87	R\$ 4.480,85	R\$ 294,84
---	----	------	----	---------------------------------------	-------	------------	----------------	--------------	--------------	------------

LTDA

Descrição: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI - COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019

1	82	10,80	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 298,45	R\$ 3.223,2600	R\$ 319,47	R\$ 3.450,28	R\$ 227,02
---	----	-------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO

1	83	5,40	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 408,55	R\$ 2.206,1700	R\$ 437,33	R\$ 2.361,58	R\$ 155,41
---	----	------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS - (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11/2024

1	84	35,74	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 251,84	R\$ 9.000,7616	R\$ 269,58	R\$ 9.634,79	R\$ 634,03
---	----	-------	----	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM - COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF07/2019

1	85	35,74	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 89,55	R\$ 3.200,5170	R\$ 95,86	R\$ 3.426,04	R\$ 225,52
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: FORRO DE GESSO ACARTONADO - ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

1	86	4,00	UN	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 6.623,31	R\$ 26.493,2400	R\$ 7.083,09	R\$ 28.332,36	R\$ 1.839,12
---	----	------	----	---	-------	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------

Descrição: PORTÃO COM PERFIL - EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO

1	87	80,00	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 35,57	R\$ 2.845,6000	R\$ 38,08	R\$ 3.046,40	R\$ 200,80
---	----	-------	----	---	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	------------

Descrição: PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) - PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF01/2020PE

1	88	45,36	M	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 201,08	R\$ 9.120,9888	R\$ 215,24	R\$ 9.763,29	R\$ 642,30
---	----	-------	---	---	-------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Descrição: ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS - RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF05/2018

1	89	1.322,42	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 16,40	R\$ 21.687,6880	R\$ 17,56	R\$ 23.221,70	R\$ 1.534,01
---	----	----------	----	---	-------	-----------	-----------------	-----------	---------------	--------------

Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM DUAS DEMÃOS - APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. AF04/202

1	90	688,17	M²	CONST RUTOR A IBATIBE NSE LTDA	ÚNICO	R\$ 1,71	R\$ 1.176,7707	R\$ 1,83	R\$ 1.259,35	R\$ 82,58
---	----	--------	----	---	-------	----------	----------------	----------	--------------	-----------

Descrição: LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) - LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)

Subtotal	Subtotal	6,5796	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	32.257,46
R\$	R\$		
457.999,99	490.257,46		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 457.999,99	R\$ 490.257,46	6,5796 %	32.257,46

Irupi-ES , 05 de Fevereiro de 2026

PAULINO LOURENÇO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui