



MUNICÍPIO DE IRUPI/ES
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000003/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 000252

Vencedor(es) do(s) Lote(s)



Fornecedor: MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 29.072.104/0001-93

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R\$
1	6,48	M²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA - E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS - SERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	Serviço	R\$ 624,75	R\$ 4.048,38	R\$ 732,24	R\$ 4.744,91	R\$ 107,49
1	6,00	MÊS	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO - SERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	Serviço	R\$ 824,79	R\$ 4.948,74	R\$ 966,70	R\$ 5.800,20	R\$ 141,91
1	6,00	MÊS	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO - COM 3 VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIALSERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	Serviço	R\$ 1.279,65	R\$ 7.677,90	R\$ 1.499,83	R\$ 8.998,98	R\$ 220,18
1	25,00	M	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4 - CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP, CONS. O PADRÃO A 25M	Serviço	Serviço	R\$ 57,19	R\$ 1.429,75	R\$ 67,03	R\$ 1.675,75	R\$ 9,84
1	25,00	M	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO - INCL. TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25MSERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	Serviço	R\$ 446,72	R\$ 11.168,00	R\$ 523,58	R\$ 13.089,50	R\$ 76,86
1	1,00	UN	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² - E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF07/2020PSSERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	Serviço	R\$ 2.499,38	R\$ 2.499,38	R\$ 2.929,42	R\$ 2.929,42	R\$ 430,04
1	19,19	M³	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Serviço	Serviço	R\$ 66,01	R\$ 1.266,73	R\$ 77,37	R\$ 1.484,73	R\$ 11,36
1	10,01	M³	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA - COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Serviço	Serviço	R\$ 127,76	R\$ 1.278,87	R\$ 149,74	R\$ 1.498,89	R\$ 21,98
1	186,45	M²	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA - SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Serviço	Serviço	R\$ 25,82	R\$ 4.814,13	R\$ 30,26	R\$ 5.641,97	R\$ 4,44
1	186,45	M²	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Serviço	Serviço	R\$ 4,34	R\$ 809,19	R\$ 5,09	R\$ 949,03	R\$ 0,75
1	17,74	M	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS - C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO)	Serviço	Serviço	R\$ 47,35	R\$ 839,98	R\$ 55,50	R\$ 984,57	R\$ 8,15
1	124,49	t	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE T). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 6,59	R\$ 820,38	R\$ 7,72	R\$ 961,06	R\$ 1,13
1	236,53	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - PAVIMENTAÇÃO - (UNIDADE TXKM). AF07/2020DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Serviço	Serviço	R\$ 1,80	R\$ 425,75	R\$ 2,11	R\$ 499,07	R\$ 0,31

1	75,65	M³	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIATERRAPLANAGEM	Serviço	Serviço	R\$ 7,30	R\$ 552,24	R\$ 8,56	R\$ 647,56	R\$ 1,26
1	141,84	t	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE T). AF07/2020TERRAPLANAGEM	Serviço	Serviço	R\$ 5,06	R\$ 717,71	R\$ 5,93	R\$ 841,11	R\$ 0,87
1	143,74	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - (UNIDADE TXKM). AF07/2020TERRAPLANAGEM	Serviço	Serviço	R\$ 1,80	R\$ 258,73	R\$ 2,11	R\$ 303,29	R\$ 0,31
1	176,80	M²	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF09/2024PAVIMENTAÇÃO	Serviço	Serviço	R\$ 3,25	R\$ 574,60	R\$ 3,81	R\$ 673,60	R\$ 0,56
1	70,72	M³	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF09/2024	Serviço	Serviço	R\$ 250,18	R\$ 17.692,72	R\$ 293,22	R\$ 20.736,51	R\$ 43,04
1	155,58	t	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE T). AF07/2020PAVIMENTAÇÃO	Serviço	Serviço	R\$ 5,06	R\$ 787,23	R\$ 5,93	R\$ 922,58	R\$ 0,87
1	1.664,75	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - PAVIMENTAÇÃO - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TXKM). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 1,80	R\$ 2.996,55	R\$ 2,11	R\$ 3.512,62	R\$ 0,31
1	513,43	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - PAVIMENTAÇÃO - (UNIDADE TXKM). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 2,25	R\$ 1.155,21	R\$ 2,64	R\$ 1.355,45	R\$ 0,39
1	176,80	M²	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	Serviço	Serviço	R\$ 0,44	R\$ 77,79	R\$ 0,52	R\$ 91,93	R\$ 0,08
1	176,80	M²	PINTURA DE LIGAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO	Serviço	Serviço	R\$ 0,31	R\$ 54,80	R\$ 0,36	R\$ 63,64	R\$ 0,05
1	24,87	t	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Serviço	Serviço	R\$ 188,69	R\$ 4.692,72	R\$ 221,15	R\$ 5.500,00	R\$ 32,46
1	344,53	M²	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO - ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF12/2020	Serviço	Serviço	R\$ 41,51	R\$ 14.301,44	R\$ 48,65	R\$ 16.761,38	R\$ 7,14
1	0,23	t	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28 por cento SOBRE MATERIAL BETUMINOSO - SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	Serviço	Serviço	R\$ 2.504,84	R\$ 576,11	R\$ 2.935,82	R\$ 675,23	R\$ 430,98
1	0,08	t	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C, INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28 por cento SOBRE MATERIAL BETUMINOSO - FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C, INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28 por cento SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	Serviço	Serviço	R\$ 3.043,36	R\$ 243,46	R\$ 3.567,00	R\$ 285,36	R\$ 523,64
1	1,38	t	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 - INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28 por cento SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	Serviço	Serviço	R\$ 3.994,81	R\$ 5.512,83	R\$ 4.682,15	R\$ 6.461,36	R\$ 687,34
1	599,95	TXKM	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA -	Serviço	Serviço	R\$ 1,89	R\$ 1.133,90	R\$ 2,22	R\$ 1.331,88	R\$ 0,33

1	182,94	M²	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	Serviço	Serviço	R\$ 87,40	R\$ 15.988,95	R\$ 102,44	R\$ 18.740,37	R\$ 15,04
			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, -, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022							
1	18,29	M³	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) - APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF01/2024 - PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA	Serviço	Serviço	R\$ 249,16	R\$ 4.557,13	R\$ 292,03	R\$ 5.341,22	R\$ 42,87
1	27,44	t	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA - COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE T). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 5,06	R\$ 138,84	R\$ 5,93	R\$ 162,71	R\$ 0,87
1	293,61	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - CALÇADAS - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TXKM). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 1,80	R\$ 528,49	R\$ 2,11	R\$ 619,51	R\$ 0,31
1	90,55	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - CALÇADAS - (UNIDADE TXKM). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 2,25	R\$ 203,73	R\$ 2,64	R\$ 239,05	R\$ 0,39
1	105,75	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, - CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF01/2024 -	Serviço	Serviço	R\$ 61,89	R\$ 6.544,86	R\$ 72,54	R\$ 7.671,10	R\$ 10,65
1	20,65	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF01/2024	Serviço	Serviço	R\$ 65,39	R\$ 1.350,30	R\$ 76,64	R\$ 1.582,61	R\$ 11,25
1	367,82	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM - MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, (UNIDADE TXKM). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 3,06	R\$ 1.125,52	R\$ 3,59	R\$ 1.320,47	R\$ 0,53
1	4,29	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, (UNIDADE TXKM). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 1,21	R\$ 5,19	R\$ 1,42	R\$ 6,09	R\$ 0,21
1	10,42	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, (UNIDADE TXKM). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 3,85	R\$ 40,11	R\$ 4,51	R\$ 46,99	R\$ 0,66
1	24,90	M²	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF03/2024 - PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS	Serviço	Serviço	R\$ 186,83	R\$ 4.652,06	R\$ 218,98	R\$ 5.452,60	R\$ 32,15
1	197,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF06/2022. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF06/2022	Serviço	Serviço	R\$ 12,06	R\$ 2.375,82	R\$ 14,14	R\$ 2.785,58	R\$ 2,08
1	142,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF06/2022. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF06/2022	Serviço	Serviço	R\$ 11,95	R\$ 1.696,90	R\$ 14,01	R\$ 1.989,42	R\$ 2,06
1	3.819,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF06/2022. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF06/2022	Serviço	Serviço	R\$ 11,04	R\$ 42.161,76	R\$ 12,94	R\$ 49.417,86	R\$ 1,90
1	1.223,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF06/2022. - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE	Serviço	Serviço	R\$ 9,44	R\$ 11.545,12	R\$ 11,07	R\$ 13.538,61	R\$ 1,63

			12,5 MM. AF06/2022							
1	547,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF06/2022 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF06/2022	Serviço	Serviço	R\$ 9,35	R\$ 5.114,45	R\$ 10,96	R\$ 5.995,12	R\$ 1,61
1	158,29	M³	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SUPERESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 521,48	R\$ 82.545,06	R\$ 611,20	R\$ 96.746,84	R\$ 89,72
1	9,54	M³	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SUPERESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 573,22	R\$ 5.468,51	R\$ 671,85	R\$ 6.409,44	R\$ 98,63
1	810,00	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA - COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF09/2020OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPERESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 63,44	R\$ 51.386,40	R\$ 74,36	R\$ 60.231,60	R\$ 10,92
1	98,00	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, - PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF09/2020OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 186,01	R\$ 18.228,98	R\$ 218,02	R\$ 21.365,96	R\$ 32,01
1	180,00	M²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO - EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF11/2024 - SUPERESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 49,61	R\$ 8.929,80	R\$ 58,15	R\$ 10.467,00	R\$ 8,54
1	12,00	M	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 20 X 40 MM - (TIPO JUNTA JEENE 20/30 VV OU SIMILAR)	Serviço	Serviço	R\$ 626,74	R\$ 7.520,88	R\$ 734,58	R\$ 8.814,96	R\$ 107,84
1	21,20	M	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO - ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM	Serviço	Serviço	R\$ 219,40	R\$ 4.651,28	R\$ 257,15	R\$ 5.451,58	R\$ 37,75
1	360,00	UND	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPERESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 127,30	R\$ 45.828,00	R\$ 149,20	R\$ 53.712,00	R\$ 21,90
1	54,04	M	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Serviço	Serviço	R\$ 725,46	R\$ 39.203,85	R\$ 850,28	R\$ 45.949,13	R\$ 124,82
1	5,00	UN	VIGA PRÉ-MOLDADA, CONCRETO ARMADO, MODELO I - VÃO DE 6M DE COMPRIMENTO POR 0,90M DE ALTURA. TRANSPORTE INCLUÍDO.	Serviço	Serviço	R\$ 21.071,49	R\$ 105.357,45	R\$ 24.697,01	R\$ 123.485,05	R\$ 3.625,52
1	5,00	UN	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE - SUPRAESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 5.466,75	R\$ 27.333,75	R\$ 6.407,35	R\$ 32.036,75	R\$ 940,60
1	9,54	t	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO - LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	Serviço	Serviço	R\$ 63,39	R\$ 604,74	R\$ 74,30	R\$ 708,82	R\$ 10,91
1	359,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF06/2022 - MESOESTRUTURA - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF06/2022	Serviço	Serviço	R\$ 12,06	R\$ 4.329,54	R\$ 14,14	R\$ 5.076,26	R\$ 2,08
1	612,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF06/2022 - MESOESTRUTURA - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF06/2022	Serviço	Serviço	R\$ 9,44	R\$ 5.777,28	R\$ 11,07	R\$ 6.774,84	R\$ 1,63
1	9,75	M³	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - MESOESTRUTURA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Serviço	Serviço	R\$ 573,22	R\$ 5.588,89	R\$ 671,85	R\$ 6.550,53	R\$ 98,63
1	72,00	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES - MESOESTRUTURA - E ESTRUTURAS	Serviço	Serviço	R\$ 108,06	R\$ 7.780,32	R\$ 126,65	R\$ 9.118,80	R\$ 18,59

1	321,00	KG	SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF09/2020 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF06/2022 - INFRAESTRUTURA - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF06/2022 - INFRAESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 12,06	R\$ 3.871,26	R\$ 14,14	R\$ 4.538,94	R\$ 2,08
1	42,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF06/2022 - INFRAESTRUTURA - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF06/2022	Serviço	Serviço	R\$ 11,04	R\$ 463,68	R\$ 12,94	R\$ 543,48	R\$ 1,90
1	1.574,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF06/2022 - INFRAESTRUTURA - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF06/2022	Serviço	Serviço	R\$ 9,44	R\$ 14.858,56	R\$ 11,07	R\$ 17.424,18	R\$ 1,63
1	418,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF06/2022 - INFRAESTRUTURA - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF06/2022 - INFRAESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 11,01	R\$ 4.602,18	R\$ 12,91	R\$ 5.396,38	R\$ 1,90
1	5,72	M³	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INFRAESTRUTURA - CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INFRAESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 573,22	R\$ 3.278,81	R\$ 671,85	R\$ 3.842,98	R\$ 98,63
1	23,00	M²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO - EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF01/2024	Serviço	Serviço	R\$ 160,77	R\$ 3.697,71	R\$ 188,43	R\$ 4.333,89	R\$ 27,66
1	40,00	M	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECCÃO - INFRAESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 1.436,59	R\$ 57.463,60	R\$ 1.683,77	R\$ 67.350,80	R\$ 247,18
1	200,00	M	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECCÃO - INFRAESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 182,92	R\$ 36.584,00	R\$ 214,39	R\$ 42.878,00	R\$ 31,47
1	60,04	M³	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - INFRAESTRUTURA - ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - INFRAESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 7,30	R\$ 438,29	R\$ 8,56	R\$ 513,94	R\$ 1,26
1	12,86	M³	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. - INFRAESTRUTURA	Serviço	Serviço	R\$ 18,39	R\$ 236,49	R\$ 21,56	R\$ 277,26	R\$ 3,17
1	112,58	t	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INFRAESTRUTURA - (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE T). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 5,06	R\$ 569,65	R\$ 5,93	R\$ 667,59	R\$ 0,87
1	163,49	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020 - INFRAESTRUTURA - (UNIDADE TXKM). AF07/2020	Serviço	Serviço	R\$ 1,80	R\$ 294,28	R\$ 2,11	R\$ 344,96	R\$ 0,31
1	35,25	M²	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM - ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM	Serviço	Serviço	R\$ 165,79	R\$ 5.844,09	R\$ 194,32	R\$ 6.849,78	R\$ 28,53
1	115,42	M²	ENSECADEIRA SIMPLES DE MADEIRA ESP.= 5 CM - COM 1 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE DAS MADEIRAS	Serviço	Serviço	R\$ 362,12	R\$ 41.795,89	R\$ 424,43	R\$ 48.987,71	R\$ 62,31
1	6,00	MÊS	ESGOTAMENTO DE ESCAVAÇÕES PARA REBAIXAMENTO DO NÍVEL DÁGUA - NOS SERVIÇOS DE BUEIROS, GALERIAS E OUTROS, COM CONJ. MOTO BOMBA	Serviço	Serviço	R\$ 8.631,18	R\$ 51.787,08	R\$ 10.116,24	R\$ 60.697,44	R\$ 1.485,06

1	58,62	M²	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	Serviço	Serviço	R\$ 18,54	R\$ 1.086,81	R\$ 21,73	R\$ 1.273,81	R\$ 3,19
1	2,57	M²	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO - COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I I - CONFECCÃO	Serviço	Serviço	R\$ 445,72	R\$ 1.145,50	R\$ 522,41	R\$ 1.342,59	R\$ 76,69
1	4,00	UN	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOSINALIZAÇÃO	Serviço	Serviço	R\$ 133,75	R\$ 535,00	R\$ 156,76	R\$ 627,04	R\$ 23,01
1	1.080,00	UN	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	Serviço	Serviço	R\$ 0,84	R\$ 907,20	R\$ 0,99	R\$ 1.069,20	R\$ 0,15
1	360,00	UN	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA - SINALIZAÇÃO DE OBRAS	Serviço	Serviço	R\$ 2,08	R\$ 748,80	R\$ 2,44	R\$ 878,40	R\$ 0,36
1	1.440,00	M²	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIASINALIZAÇÃO DE OBRAS	Serviço	Serviço	R\$ 0,71	R\$ 1.022,40	R\$ 0,83	R\$ 1.195,20	R\$ 0,12
1	1,00	UN	ADMINISTRAÇÃO LOCAL. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	Serviço	Serviço	R\$ 44.349,29	R\$ 44.349,29	R\$ 51.911,19	R\$ 51.911,19	R\$ 7.561,90
						Subtotal Lote R\$ 887.500,00				

Total Orçado

R\$ 14,68%

1.040.175,43

R\$ 152.675,43

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Lote(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	29.072.104/0001-93	1	R\$ 887.499,99	R\$ 1.040.175,43	--	R\$ 152.675,43
Total Geral			R\$ 887.499,99	R\$ 1.040.175,43		R\$ 152.675,43